

数量総括表				指宿有料道路(Ⅲ期)遠方監視制御設備更新工事(R6-1工区)			
費目・工種・細別	設計数量		積算数量		適用		
	数量	単位	数量	単位			
本工事費							
通信設備(機器単体費) レベル1							
機器費 レベル2							
遠方監視制御設備 レベル3							
機器費	1.0	式	1	式			
通信設備 レベル1							
遠方監視制御設備 レベル2							
据付工 レベル3							
トンネル設備制御架据付 耐震措置含む	1.0	面	1	面			
サーバ据付 配信サーバ、公開サーバ	2.0	台	2	台			
KVMドロー-据付 8ポート対応、モニター・キーボード・マウス一体装置	1.0	台	1	台			
道路管理操作卓据付	2.0	台	2	台			
大型モニター装置据付	1.0	台	1	台			
L2-SW据付	1.0	台	1	台			
ルーター据付 表示板制御用、公開サーバ用	2.0	台	2	台			
SW-HUB据付	1.0	台	1	台			
機器収納ラック据付	1.0	架	1	架			
機器収納ラック(見積) FVK40-5309E相当品	1.0	台	1	台			
ラック用スリット付き柵板(見積) RD13-32ES	5.0	枚	5	枚			
調整工 レベル3							
試験調整費(見積) トンネル設備制御架	1.0	式	1	式			
試験調整費(見積) 道路情報管理装置	1.0	式	1	式			
試験調整費(見積) 道路管理操作卓(正) 夜間作業含む	1.0	式	1	式			
試験調整費(見積) 道路管理操作卓(副) 夜間作業含む	1.0	式	1	式			
試験調整費(見積) 大型モニター装置	1.0	式	1	式			
試験調整費(見積) L2-SW	1.0	式	1	式			

数量総括表					指宿有料道路(Ⅲ期)遠方監視制御設備更新工事(R6-1工区)	
費目・工種・細別	設計数量		積算数量		適用	
	数量	単位	数量	単位		
試験調整費(見積) ルータ	2.0	式	2	式		
試験調整費(見積) SW-HUB	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 公開サーバ	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 既設トンネル情報表示板 西陵トンネル夜間作業含む	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 既設トンネル情報表示板 広木トンネル夜間作業含む	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 既設トンネル情報表示板 山田トンネル夜間作業含む	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 既設山田IC・料金所広場照明 夜間作業含む	1.0	式	1	式		
試験調整費(見積) 既設料金所・IC情報表示板 夜間作業含む	1.0	式	1	式		
配管工 レベル3						
電線管設置 第1種金属線びB型	5.9	m	6	m		
メタルモール本体B型 定尺1.8m	4.0	本	4	本		
コンビネーションコネクタB型	2.0	個	2	個		
ジョイントカップリングB型	2.0	個	2	個		
配線工 レベル3						
管内配線 LANケーブル 10mm以下	19.9	m	20	m		
ころがし配線 LANケーブル 10mm以下	30.5	m	31	m		
ころがし配線 LANケーブル 20mm以下	5.0	m	5	m		
LANケーブル EM-UTP cat-5e	54.0	m	54	m		
通信ケーブル FCPEV-S 0.9-20P	10.0	m	10	m		
撤去工 レベル3						
トンネル設備制御架撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	面	1	面		
サーバ撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台		
道路管理操作卓撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台		
道路情報操作器撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台		
大型モニター装置撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台		
L2-SW撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台		

数量総括表				指宿有料道路(Ⅲ期)遠方監視制御設備更新工事(R6-1工区)	
費目・工種・細別	設計数量		積算数量		適用
	数量	単位	数量	単位	
ルーター撤去 再使用しない場合 歩掛×0.5	1.0	台	1	台	
管内配線撤去 10mm以下再使用しない場合 歩掛×0.5	19.9	m	20	m	
ころがし配線撤去 10mm以下再使用しない場合 歩掛×0.5	30.5	m	31	m	