

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島県道路公社
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 2 河川道路構造物
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期) (一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000
RC橋脚工 レベル 2		式			Y2Y0Q0000
深礎工 レベル 3		式			Y2Y0Q0G00
掘削土留		式			Y2Y0Q0G06
掘削・排土(バックホウ施工)(土砂Ⅲ)(見積) 杭の公称直径7.0m以上12.0m以下	14	m			VS001 0 施工内訳0-0001号表
ライナープレート建込み(見積)	2	m			VS002 0 施工内訳0-0003号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	7	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0004号表
軟岩運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	880	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0005号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地（残土受入れ地での処理）					SQZ003 0 A=1, D=1
	890	m3			施工内訳0-0006号表
吹付コンクリート					Y2Y0L0L06
		式			
吹付コンクリート（見積）					VS003 0
	300	m2			施工内訳0-0007号表
ロックボルト					Y2Y0L0L06
		式			
ロックボルト工（見積）					VS004 0
	119	本			施工内訳0-0010号表
溶接金網					Y2Y0L0L06
		式			
溶接金網工（見積）					VS005 0
	300	m2			施工内訳0-0012号表
コンクリート					Y2Y0Q0G0B
		式			
コンクリート打設（深礎工） 設計日打設量100m3/日以上500m3/日未満					SQ472 0 A=3, C=14, D=2, F=1, G=2, H=1, J=1
	891	m3			施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋					Y2Y0Q0G0G
		式			
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	3.53	t			S8400 0 A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=4, K=1, L=1 施工内訳0-0014号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 2 9 ～ 3 2 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	35.10	t			S8400 0 A=4, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=4, K=1, L=1 施工内訳0-0015号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 5 1 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	39.30	t			S8400 0 A=8, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=4, K=1, L=1 施工内訳0-0016号表
機械式継手 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51	180	箇所			FS018 0
機械式継手工手間（4週8休通期） 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51+D51	180	箇所			FS019 0
機械式鉄筋定着加工費 D29 2～5m未満	736	箇所			FS020 0
グラウト注入					Y2Y0Q0G0L
		式			
グラウトパイプ配管設置（見積）	1	本			VS006 0 施工内訳0-0017号表

鹿 児 島 県

2025.06.30 09.38.00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込めグラウト注入（見積）					VS007 0
	1	本			施工内訳0-0018号表
足場					Y2Y0Q0G0Q
		式			
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要					S1456 0 A=1
	360	掛㎡			施工内訳0-0021号表
橋脚躯体工 レベル 3					Y2Y0Q1500
		式			
コンクリート					Y2Y0Q150B
		式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 打設量 100～500m3/日，一般養生 圧送管追加距離 無し					SQ102 0 A=1, B=3, C=1, D=14, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1
	165	m3			施工内訳0-0022号表
鉄筋					Y2Y0Q150G
		式			
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm， S D 3 4 5 1 0 t 以上，大口割引					S8400 0 A=3, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=4, K=1, L=1
	14. 41	t			施工内訳0-0023号表
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 4 1 mm， S D 3 4 5 1 0 t 以上，大口割引					S8400 0 A=7, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=4, K=1, L=1
	18. 37	t			施工内訳0-0024号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式継手 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41	132	箇所			FK001 0
機械式継手工手間（4週8休通期） 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41+D41	132	箇所			FK002 0
機械式鉄筋定着加工費 D25 4m超6m以下	360	箇所			FK003 0
型枠		式			Y2Y0Q150L
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	130	m ²			SQZ104 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0025号表
足場		式			Y2Y0Q1510
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	180	掛m ²			S1456 0 A=1 施工内訳0-0021号表
銘板工		式			Y2Y0L1010
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)	1	枚			SQ176 0 A=3, C=1 施工内訳0-0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
竹割土留め工 レベル 2					Y2Y060000
		式			
竹割土留め レベル 3					Y2Y060100
		式			
斜め鉄筋補強工					Y2Y060101
		式			
鉄筋挿入 SD345 D19 削孔径65mm L=4.0m					VT001 0
	21	本			施工内訳0-0027号表
リングビーム工					Y2Y060106
		式			
リングビーム底面整形（見積）					VT101 0
	50	m2			施工内訳0-0029号表
モルタル吹付工 吹付厚 10cm 100㎡未満					S8425 0 A=6, B=5, C=1, E=1, F=1
	46	㎡			施工内訳0-0030号表
リングビーム鉄筋工（見積） SD345 D13					VT102 0
	0.79	t			施工内訳0-0031号表
リングビーム鉄筋工（見積） SD345 D16～25					VT103 0
	5.38	t			施工内訳0-0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リングビーム型枠工（見積）					VT104 0
	55	m2			施工内訳0-0033号表
リングビーム吹付けコンクリート（見積）					VT105 0
	28	m3			施工内訳0-0034号表
逆巻き壁掘削					Y2Y060106
		式			
人力掘削（土砂 3 m未満）（見積）					VT201 0
	20	m3			施工内訳0-0040号表
積込（土砂 3 m未満）（見積） BH0. 13m3＋クローラークレーン					VT202 0
	20	m3			施工内訳0-0041号表
掘削・積込（土砂 3 m以上 5 m未満）（見積） BH0. 13m3＋クローラークレーン					VT203 0
	50	m3			施工内訳0-0044号表
掘削・積込（土砂 5 m以上）（見積） BH0. 28m3＋クローラークレーン					VT204 0
	240	m3			施工内訳0-0045号表
掘削（軟岩 5 m以上）（見積） BH0. 28m3＋BH（ブレイカ付）					VT205 0
	250	m3			施工内訳0-0047号表
積込（軟岩 5 m以上）（見積） BH0. 28m3＋クローラークレーン					VT206 0
	250	m3			施工内訳0-0049号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削機吊込み（見積）					VT207 0
	3	回			施工内訳0-0050号表
土砂運搬（標準） 運搬距離3.5km超4.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					SQZ002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=22, G=1
	320	m3			施工内訳0-0051号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離3.5km超4.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					SQZ002 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=22, G=1
	250	m3			施工内訳0-0052号表
整地（残土受入れ地での処理）					SQZ003 0 A=1, D=1
	570	m3			施工内訳0-0006号表
逆巻き壁鉄筋補強工					Y2Y060106
		式			
ロックボルトエクレーン式ドリル削孔（見積） L≦4m					VT301 0
	53	本			施工内訳0-0053号表
ロックボルトエクローラドリル削孔（見積） L≦4m					VT302 0
	40	本			施工内訳0-0057号表
逆巻き壁鉄筋補強工材料費					VT300 0
	1	式			施工内訳0-0059号表
鉄筋挿入（見積）					VT303 0
	93	本			施工内訳0-0060号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウト注入打設（見積）					VT304 0
	1	m3			施工内訳0-0061号表
頭部処理（見積）					VT305 0
	93	本			施工内訳0-0062号表
クローラドリル吊込み（見積）					VT306 0
	2	回			施工内訳0-0063号表
逆巻き壁吹付けコンクリート					Y2Y060106
		式			
吹付コンクリート(人力)（見積） t=25cm					VT401 0
	42	m2			施工内訳0-0064号表
吹付コンクリート(機械)（見積） t=25cm					VT402 0
	139	m2			施工内訳0-0070号表
吹付け機械吊込み（見積）					VT403 0
	4	回			施工内訳0-0072号表
逆巻き壁鉄筋工					Y2Y060106
		式			
逆巻壁鉄筋加工・組立（見積）					VT501 0
	2.04	t			施工内訳0-0073号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆巻壁金網工（見積）					VT502 0
	192	m2			施工内訳0-0075号表
底版工					Y2Y060106
		式			
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引					S8400 0 A=3, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0076号表
	2.50	t			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し					SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=14, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1
	36	m3			施工内訳0-0077号表
吹付けコンクリート（見積） リングビーム吹付けコンクリート準用					VT503 0
	5	m3			施工内訳0-0078号表
埋め戻し					Y2Y060106
		式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0 A=5, B=1, D=1
	60	m3			施工内訳0-0079号表
仮設工 レベル 2					Y2Y1K0000
		式			
仮橋・仮栈橋工 レベル 3					Y2Y1K0600
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)					Y2Y1K061F
		式			
仮栈橋賃料 プレガーダー・覆工板・支持杭・受桁 賃料期間 3 8 0 日	1	式			FC001 0
交通管理工 レベル 3		式			Y2Y1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2Y1K2Y01
交通誘導警備員 A 配置人数：1 人	167	日			S2580 0 A=1, B=1, C=0 施工内訳0-0080号表
交通誘導警備員 B 配置人数：1 人	167	日			S2580 0 A=2, B=1, C=0 施工内訳0-0081号表
有料道路利用料		式			Y2E1K2001
* 処分費（直工内） *					#0042
有料道路利用料	1	式			F1000 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
運搬費							Z0004
				式			
重建設機械分解組立輸送費							YZ4030000
				式			
	重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下						S2410 0 A=1, C=3, F=2, P=1
		1		式			施工内訳0-0082号表
準備費							Z0005
				式			
木根等処分費							YZ5010000
				式			
	ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（30.7）km D. T 10 t 積						S2585 0 A=5, B=30.7, C=5.3, D=1, E=1
		1		台			施工内訳0-0083号表
処分費（準備費内）							#0043
	産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む						S9910 0 * A=5, B=3, C=67000
		1		台			施工内訳0-0085号表

鹿 児 島 県

2025.06.30 09.38.00

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額 計						
請負工事費計						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.75	人			R2500 1
トンネル特殊工	3.49	人			R1900 1
普通作業員	1.75	人			R0200 1
バックホウ運転費(見積)	1.75	日			VSK01 1 施工内訳0-0002号表
土砂バケット損料 1.0m3級	3.49	台日			FS002 1
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16t吊	1.75	日			T0403 1
諸雑費 (上記合計)	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	41	L			T0002
バックホウ損料 排ガス2次 山積0.28m3	1	供用日			FS001
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.38	人			R2500 1
トンネル特殊工	1.13	人			R1900 1
普通作業員	0.38	人			R0200 1
ラフレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊	0.38	日			T0403 1
ライナープレート (見積) 円形 t=2.7mm φ9,000	1	m			FS003 1
補強リング (見積) H-125*125*6.5*9 継手板・継手ナット含む	1	リング			FS004 1
諸雑費 (上記合計)	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=24 4.0km超5.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

軟岩運搬(標準)		SQZ002		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0005号表		頁 0 - 0023	
運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し		積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				1		m3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A=1 標準				B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					
C=2 軟岩				D=1 無し					
E=24 4.0km超5.5km以下				G=1 II-1-②-13					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.008	人			R25001
トンネル特殊工	0.016	人			R19001
特殊作業員	0.008	人			R01001
普通作業員	0.008	人			R02001
コンクリート吹付機損料 湿式6.0m3/h	0.023	台日			FS0051
急結剤供給装置(吹付機用)損料 機関出力2.2kw	0.023	台日			FS0061
発動発電機運転費（見積） ディーゼルエンジン駆動 45kVA	0.018	日			VSK041 施工内訳0-0008号表
空気圧縮機運転費（見積） 10.5m3/min	0.023	日			VSK051 施工内訳0-0009号表
バックホウ運転費(見積)	0.018	日			VSK011 施工内訳0-0002号表
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.008	日			T04031
コンクリート（見積） 24N/mm2	0.1995	m3			FS0081
急結剤 吹付コンクリート用5～12%	5.0274	kg			FS0091

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（上記合計）	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	36	L			T0002
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 4 5 kVA	1	日			T0368
*** 単位当り計 ***	1	日			

目 当 り

VSK05

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

鹿 児 島 県

2025. 06. 30	09. 38. 00
--------------	------------

ロックボルト工（見積）

VS004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0030

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロックボルト D25 L=3, 270mm	1	本			FS011
支圧プレート 150×150×9	1	枚			FS111
ナット M24	1	個			FS211
クロスビット（見積） φ 45mm	0. 009	個			FS012
ロッド（見積） φ 32mm L=3. 7m	0. 004	本			FS013
普通ポルトランドセメント（袋物） 1 t ～ 2 t	0. 017	t			T0805
土木一般世話役	0. 046	人			R2500
トンネル特殊工	0. 092	人			R1900
特殊作業員	0. 046	人			R0100
普通作業員	0. 046	人			R0200
クローラドリル損料 空圧式 非搭乗式 80kg級	0. 153	供用日			FS014 1
モルタル注入機損料 950L/h	0. 153	供用日			FS015 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機運転費（見積） 10.5m3/min	0.046	日			VSK06 1 施工内訳0-0011号表
発動発電機運転費（見積） ディーゼルエンジン駆動 45kVA	0.046	日			VSK04 1 施工内訳0-0008号表
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，16t吊	0.046	日			T0403 1
諸雑費（機械合計）	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	90	L			T0002
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1	日			T0306
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網 φ5 150×150	1.4	m2			FS016 1
鉄筋 D13 L=300mm	2	本			FS017 1
土木一般世話役	0.0048	人			R2500 1
トンネル特殊工	0.0096	人			R1900 1
特殊作業員	0.0048	人			R0100 1
普通作業員	0.0048	人			R0200 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16t吊	0.0048	日			T0403 1
諸雑費（上記合計）	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	0.005	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.045	人			R0200 1
特殊作業員	0.024	人			R0100 1
土木一般世話役	0.012	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20（普通）	1.030	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.030	m3			T0900 1
軽油	0.388	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=3 設計日打設量100m3/日以上500m3/日未満 D=2 高炉 G=2 一般養生			C=14 24-12-20 F=1 小型車割増無し H=1 圧送管追加距離 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J=1 II-3-③-12					

鉄筋加工・組立（切梁構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0036

D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上, 大口割引

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=4 太径鉄筋の割合が 4 0 % 以上 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 2 9 ～ 3 2 mm	1.03	t			T0675
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 異形鉄筋 2 9 ～ 3 2 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=4 太径鉄筋の割合が 4 0 % 以上 L=1 VI-2-①-1		

鉄筋加工・組立（切梁構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0038

D 5 1 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上, 大口割引

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 5 1 mm（太径）	1.03	t			T0555
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=8 異形鉄筋 5 1 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=4 太径鉄筋の割合が4 0 %以上 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.33	人			R2500
トンネル特殊工	0.66	人			R1900
硬質塩ビ管 VP50	14.8	m			T0042 1
エルボ管 45° φ50用	8	個			FS021 1
諸雑費（材料費合計）	4	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.05	人			R2500 1
トンネル特殊工	0.10	人			R1900 1
普通作業員	0.05	人			R0200 1
グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式 37～100L/min	0.05	台日			FS022 1
流量計損料 記録式 0～120L/min	0.05	台日			FS023 1
発動発電機運転費（見積） ディーゼルエンジン駆動 20kVA	0.05	日			VSK02 1 施工内訳0-0019号表
空気圧縮機運転費（見積） 吐出量2.0m3/min	0.05	日			VSK03 1 施工内訳0-0020号表
気泡発生機損料（見積） 400L/min	0.05	台日			FS025 1
モルタル 1：3 普通	1.408	m3			FS026 1
起泡剤 サンコーネオゾール	2.445	kg			FS027 1
諸雑費（上記合計）	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	20	L			T0002
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 2 0 kVA	1	日			T0365
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	17	L			T0002
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン・スクュ型・超低騒音・排ガス2次 吐出量2.0m3/min	1	供用日			FS024
*** 単位当り計 ***	1	日			

手摺先行型枠組足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0043

掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			R2500 1
とび工	7.0	人			R0600 1
普通作業員	1.3	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-㉞-1			B=1 安全ネット不要		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90〜110m3/h	0.005	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.045	人			R0200 1
特殊作業員	0.024	人			R0100 1
土木一般世話役	0.012	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.070	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	0.384	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=3 設計日打設量100m3/日以上500m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0046

D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上, 大口割引

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=4 太径鉄筋の割合が 4 0 % 以上 L=1 VI-2-①-1		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁 0 - 0047

D 4 1 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上, 大口割引

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 4 1 mm（太径）	1.03	t			T0554
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=7 異形鉄筋 4 1 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=4 太径鉄筋の割合が4 0 %以上 L=1 VI-2-①-1		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0048

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1.000	枚			T0062 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 積算単価≫	1.00	枚			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	枚			
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1 IV-2-⑥-3		

鉄筋挿入
SD345 D19 削孔径65mm L=4.0m

VT001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁 0 - 0051

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅰ 材料費含まず	84	m			S8926 施工内訳0-0028号表
普通ポルトランドセメント（袋物） 1 t ～ 2 t	0.48	t			T0805
ロックボルト D19 L=4.5m（亜鉛めっき）	21	本			FT001
受圧板（見積） PL-6*150*150（亜鉛めっき処理）	21	枚			FT002
ナット D19用（めっき付き）	21	個			FT003
*** 合 計 ***	21	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	1.00	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 現場条件Ⅰ C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-⑭-1			B=3 100m未満 D=1 法面垂直高が20m以下の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.67	人			R2500
法面工	3.33	人			R0500
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	㎡			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=5 100㎡未満 E=1 通常の場合		

リングビーム鉄筋工（見積）
SD345 D13

VT102

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0055

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.5	人			R2500
鉄筋工	2.0	人			R1000
法面工	9.0	人			R0500
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.1	日			T0405
異形鉄筋 (SD345) D13mm	1.02	t			T0673 1
鉄筋単価 (大口単価補正)	-1.02	t			T0600 1
諸雑費 (材料合計)	3	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

リングビーム鉄筋工（見積）
SD345 D16～25

VT103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0056

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.5	人			R2500
鉄筋工	2.0	人			R1000
法面工	9.0	人			R0500
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.1	日			T0405
異形鉄筋 (SD345) D16～25mm	1.02	t			T0674 1
鉄筋単価 (大口単価補正)	-1.02	t			T0600 1
諸雑費 (材料合計)	3	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500
法面工	1.2	人			R0500
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.1	日			T0405
フリーフレーム型枠（見積） H=600	9.17	m			FT004 1
諸雑費（材料合計）	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.63	人			R2500 1
法面工	3.75	人			R0500 1
吹付機運転（見積）	0.63	日			VTK10 1 施工内訳0-0035号表
急結剤供給装置運転（見積）	0.63	日			VTK11 1 施工内訳0-0036号表
空気圧縮機運転（見積）	0.63	日			VTK12 1 施工内訳0-0037号表
発動発電機運転（見積）	0.63	日			VTK13 1 施工内訳0-0038号表
クローラクレーン運転（見積）	0.63	日			VTK14 1 施工内訳0-0039号表
生コンクリート（見積） 18-10-15（普通）	13.75	m3			FT009
急結剤 吹付コンクリート用5～12%	248	kg			FS009
諸雑費（労務・機械合計）	15	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付機損料 乾式5～10m3/h級	3	供用日			FT005
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
急結剤供給装置損料 各種	3	供用日			FT006
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排ガス2次 吐出量18～19m3/min	2.3	供用日			FT007
軽油	133	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 2 5 kVA	3	日			T0366
軽油	19.6	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
クローラクレーン損料 油圧駆動式リフティング50～55 t 吊 排ガス3次	2	供用日			FT008
軽油	77	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	2.3	人			R1900
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	0.87	人			R1900
バックホウ運転（見積）	0.43	日			VTK20 施工内訳0-0042号表
クローラークレーン運転（見積）	0.43	日			VTK21 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
軽油	25.2	L			T0002
小型バックホウ損料 排ガス2次 山積0.13m3	2	供用日			FT010
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
クローラクレーン損料 油圧駆動式リフティング50～55 t 吊 排ガス3次	2	供用日			FT008
軽油	77	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工 掘削補助	0.3	人			R1900
トンネル特殊工 積込み補助	1.67	人			R1900
バックホウ運転 (見積)	0.83	日			VTK20 施工内訳0-0042号表
クローラークレーン運転 (見積)	0.83	日			VTK21 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工 掘削補助	0.3	人			R1900
トンネル特殊工 積込み補助	0.77	人			R1900
バックホウ運転 (見積)	0.38	日			VTK22 施工内訳0-0046号表
クローラークレーン運転 (見積)	0.38	日			VTK21 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
軽油	41.3	L			T0002
バックホウ損料 排ガス2次 山積0.28m3	2	供用日			FS001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	0.3	人			R1900
バックホウ運転（見積）	0.23	日			VTK22 施工内訳0-0046号表
油圧ブレイカ運転（見積）	1.43	日			VTK23 施工内訳0-0048号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400 1
軽油	25.2	L			T0002 1
油圧ブレーカ バケット容量0.1 m3級 ベースマシン含む	2	日			T0474 1
諸雑費（上記合計）	8	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	0. 45	人			R1900
バックホウ運転（見積）	0. 23	日			VTK22 施工内訳0-0046号表
クローラークレーン運転（見積）	0. 23	日			VTK21 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			R2500
トンネル特殊工	0.75	人			R1900
クローラクレーン運転（見積）	0.15	日			VTK21 施工内訳0-0043号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 3.5km超4.5km以下			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

軟岩運搬(標準)			SQZ002			施工内訳0-0052号表			頁 0 - 0077		
運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し			積込: バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			1			m3 当り		
機械構成比:			労務構成比:			市場単価構成比:			標準単価:		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む					ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				M1011P		
運転手 (一般)					運転手 (一般)				R1500		
軽油					軽油 パトロール給油				T0002		
積算単価					積算単価				EP001		
*** 単位当り計 ***											
			鹿 児 島 県			2025.06.30 09.38.00					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 E=22 3.5km超4.5km以下			B=3 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.82	人			R2500 1
トンネル特殊工	2.47	人			R1900 1
ドリフタ運転（見積）	0.82	日			VTK30 1 施工内訳0-0054号表
クローラクレーン運転（見積）	0.82	日			VTK31 1 施工内訳0-0055号表
空気圧縮機運転（見積）	0.82	日			VTK32 1 施工内訳0-0056号表
諸雑費（上記合計）	20	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドリフタ損料 油圧式150kg級 フィート長4.0m	3	供用日			FT013
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
クローラクレーン損料 油圧駆動式リフティング50～55 t 吊 排ガス3次	2	供用日			FT008
軽油	77	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排ガス2次 吐出量18～19m3/min	2.3	供用日			FT007
軽油	133	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.68	人			R2500 1
トンネル特殊工	2.03	人			R1900 1
クローラドリル運転（見積）	0.68	日			VTK33 1 施工内訳0-0058号表
空気圧縮機運転（見積）	0.68	日			VTK32 1 施工内訳0-0056号表
諸雑費（上記合計）	20	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラドリル損料 空圧式 非搭乗式 150kg級	3	供用日			FT014
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロックボルト 法面用 D19 SD345（めっき付き） L=4.15m	39	本			FT016
ロックボルト 法面用 D19 SD345（めっき付き） L=3.15m	54	本			FT017
受圧板（見積） PL-6*150*150（亜鉛めっき処理）	93	枚			FT002
ナット D19用（めっき付き）	93	個			FT003
*** 単位当り計 ***	1	式			

鉄筋挿入（見積）

VT303

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.32	人			R2500
トンネル特殊工	0.97	人			R1900
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

グラウト注入打設（見積）

VT304

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

頁 0 - 0087

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.96	人			R2500 1
トンネル特殊工	5.88	人			R1900 1
早強ポルトランドセメント 25kg/袋	69	袋			FT015
諸雑費（労務合計）	15	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	m3			

頭部処理（見積）

VT305

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500
トンネル特殊工	0.63	人			R1900
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500
トンネル特殊工	0.8	人			R1900
クローラクレーン運転（見積）	0.2	日			VTK31 施工内訳0-0055号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.54	人			R2500 1
トンネル特殊工	7.69	人			R1900 1
吹付機運転 (見積)	1.54	日			VTK40 1 施工内訳0-0065号表
急結剤供給装置運転 (見積)	1.54	日			VTK41 1 施工内訳0-0066号表
空気圧縮機運転 (見積)	1.54	日			VTK42 1 施工内訳0-0067号表
発動発電機運転 (見積)	1.54	日			VTK43 1 施工内訳0-0068号表
クローラクレーン運転 (見積)	1.54	日			VTK44 1 施工内訳0-0069号表
生コンクリート (見積) 18-10-15 (普通)	4.19	m3			FT009
急結剤 吹付コンクリート用5～12%	75.42	kg			FS009
諸雑費 (労務・機械合計)	15	%			#01
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付機損料 乾式5～10m3/h級	3	供用日			FT005
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
急結剤供給装置損料 各種	3	供用日			FT006
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排ガス2次 吐出量18〜19m3/min	2.3	供用日			FT007
軽油	133	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動， 2 5 kVA	3	日			T0366
軽油	19.6	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
クローラクレーン損料 油圧駆動式リフティング50～55 t 吊 排ガス3次	2	供用日			FT008
軽油	77	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

吹付コンクリート(機械) (見積)
t=25cm

VT402

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0070号表

頁 0 - 0096

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			R2500 1
トンネル特殊工	2.5	人			R1900 1
吹付機運転 (見積)	0.5	日			VTK40 1 施工内訳0-0065号表
急結剤供給装置運転 (見積)	0.5	日			VTK41 1 施工内訳0-0066号表
空気圧縮機運転 (見積)	0.5	日			VTK42 1 施工内訳0-0067号表
発動発電機運転 (見積)	0.5	日			VTK43 1 施工内訳0-0068号表
吹付用バックホウ運転 (見積)	0.5	日			VTK45 1 施工内訳0-0071号表
生コンクリート (見積) 18-10-15 (普通)	4.19	m3			FT009
急結剤 吹付コンクリート用5～12%	75.42	kg			FS009
諸雑費 (労務・機械合計)	15	%			#01
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ損料 排ガス2次 山積0.28m3	3	供用日			FS001
軽油	41.3	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500
トンネル特殊工	0.8	人			R1900
クローラクレーン運転（見積）	0.2	日			VTK44 施工内訳0-0069号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人			R2500
鉄筋工	1.0	人			R1000
トンネル特殊工	5.4	人			R1900
クローラクレーン運転（見積）	0.3	日			VTK50 施工内訳0-0074号表
異形鉄筋（SD345） D16～25mm	1.02	t			T0674 1
鉄筋単価（大口単価補正）	-1.02	t			T0600 1
諸雑費（材料合計）	3	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
クローラクレーン損料 油圧駆動式50～55 t 吊 排ガス3次	2	供用日			FT008
軽油	77	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.03	人			R2500
トンネル特殊工	0.12	人			R1900
溶接金網 φ5 150×150	12	m2			FS016
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

VT503

施工内訳表

施工内訳0-0078号表

鹿 児 島 県

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 〔後方超小旋回型・排ガス2次〕		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.00	人			R2570
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0082号表

頁 0 - 0110

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラークレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ F=2 クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 10t積級	3.00	h			S0010 施工内訳0-0084号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T10t積 C=5.3 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=30.7 運搬距離（片道：km） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=5 10 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部		レベル 1	式			
RC橋脚工		レベル 2	式			
竹割土留め工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
準備費			式			
木根等処分費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0116

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FS001	バックホウ損料 排ガス 2 次 山積0.28m3	供用日	7,520					
FS002	土砂バケット損料 1.0m3級	台日	623					
FS003	ライナープレート（見積） 円形 t=2.7mm φ9,000	m	503,000					
FS004	補強リング（見積） H-125*125*6.5*9 継手板・継手ナット含む	リング	480,000					
FS005	コンクリート吹付機損料 湿式6.0m3/h	台日	7,240					
FS006	急結剤供給装置（吹付機用）損料 機関出力2.2kw	台日	3,410					
FS007	空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排ガス 2 次 吐出量10.5～11m3/min	供用日	6,730					
FS008	コンクリート（見積） 24N/mm2	m3	26,600					
FS009	急結剤 吹付コンクリート用5～12%	kg	416					
FS011	ロックボルト D25 L=3,270mm	本	4,670					
FS111	支圧プレート 150×150×9	枚	440					
FS211	ナット M24	個	75					

登録単価一覧表

頁0-0117

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FS012	クロスビット（見積） φ45mm	個	18,500					
FS013	ロッド（見積） φ32mm L=3.7m	本	30,800					
FS014	クローラドリル損料 空圧式 非搭乗式 80kg級	供用日	8,070					
FS015	モルタル注入機損料 950L/h	供用日	2,450					
FS016	溶接金網 φ5 150×150	m2	337					
FS017	鉄筋 D13 L=300mm	本	30					
FS018	機械式継手 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51	箇所	11,800					
FS019	機械式継手工手間（4週8休通期） 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51+D51	箇所	1,132					
FS020	機械式鉄筋定着加工費 D29 2～5m未満	箇所	977					
FS021	エルボ管 45° φ50用	個	641					
FS022	グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式 37～100L/min	台日	3,230					
FS023	流量計損料 記録式 0～120L/min	台日	6,400					

登録単価一覧表

頁0-0118

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FS024	空気圧縮機損料 可搬式・エンジン・スクュ型・超低騒音・排ガス2次 吐出量2.0m3/min	供用日	1,700					
FS025	気泡発生機損料（見積） 400L/min	台日	5,520					
FS026	モルタル 1：3普通	m3	28,300					
FS027	起泡剤 サンコーネゾール	kg	571					
FK001	機械式継手 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41	箇所	8,160					
FK002	機械式継手工手間（4週8休通期） 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41+D41	箇所	913					
FK003	機械式鉄筋定着加工費 D25 4m超6m以下	箇所	875					
FT001	ロックボルト D19 L=4.5m（亜鉛めっき）	本	5,500					
FT002	受圧板（見積） PL-6*150*150（亜鉛めっき処理）	枚	1,050					
FT003	ナット D19用（めっき付き）	個	525					
FT004	フリーフレーム型枠（見積） H=600	m	5,490					
FT005	吹付機損料 乾式5～10m3/h級	供用日	14,300					

登録単価一覧表

頁0-0119

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FT006	急結剤供給装置損料 各種	供用日	5,180					
FT007	空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排ガス2次 吐出量18～19m3/min	供用日	8,290					
FT008	クローラクレーン損料 油圧駆動式・リフト50～55t吊 排ガス3次	供用日	60,500					
FT009	生コンクリート（見積） 18-10-15（普通）	m3	26,200					
FT010	小型バックホウ損料 排ガス2次 山積0.13m3	供用日	6,080					
FT013	ドリフタ損料 油圧式150kg級 リフト長4.0m	供用日	16,800					
FT014	クローラドリル損料 空圧式 非搭乗式 150kg級	供用日	11,000					
FT015	早強ポルトランドセメント 25kg/袋	袋	680					
FT016	ロックボルト 法面用 D19 SD345（めっき付き） L=4.15m	本	5,140					
FT017	ロックボルト 法面用 D19 SD345（めっき付き） L=3.15m	本	3,900					
FC001	仮架橋賃料 プレガーダー・覆工板・支持杭・受桁 賃料期間380日	式	3,978,988					
F1000	有料道路利用料	式	113,000					

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R7-1工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

工 種 等	見積金額（円）	割合 （％）
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊		
橋梁下部		
RC橋脚工		
竹割土留め工		
仮設工		
直接工事費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
工事原価		
一般管理費計		
工事価格		