

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島県道路公社
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 1 0 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 2 河川道路構造物
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	0 2 計上有り(市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000
橋台工 レベル 2		式			Y2Y0L0000
作業土工 レベル 3		式			Y2Y0L0100
床掘り		式			Y2Y0L0101
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	650	m3			SQZ012 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0001号表
軟岩掘削（オープンカット） 障害無し 破砕片除去無し 集積押土無し 1,000m3未満	130	m 3			SQZ001 0 A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1 施工内訳0-0002号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	130	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
基面整正	30	m ²			SQZ014 0 A=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 0 0 0 m ³ 未満, L= 6 0 m以下 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 施工箇所→ヤード	770	m ³			S1190 0 A=1, B=1, C=3, E=1 施工内訳0-0005号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満 ヤード	770	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） ヤード→B1工区	650	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） ヤード→B1工区	130	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0008号表
整地（残土受入れ地での処理） B1工区	770	m ³			SQZ003 0 A=1, D=1 施工内訳0-0009号表
埋戻し		式			Y2Y0L0106
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満 B1工区	190	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） B1工区→ヤード	190	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満 ヤード	190	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 0 0 0 m ³ 未満, L= 6 0 m以下 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） ヤード→施工箇所	190	m ³			S1190 0 A=1, B=1, C=3, E=1 施工内訳0-0005号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	170	m ³			SQZ016 0 A=3, E=1 施工内訳0-0010号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価） 裏込材	70	m ³			S3191 0 A=1, J=1 施工内訳0-0011号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満 ヤード	70	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 0 0 0 m ³ 未満, L= 6 0 m以下 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） ヤード→施工箇所	70	m ³			S1190 0 A=1, B=1, C=3, E=1 施工内訳0-0005号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 裏込材	60	m ³			SQZ016 0 A=3, E=1 施工内訳0-0012号表
深礎工（左側） レベル3		式			Y2Y0LOG00
巻立コンクリート		式			Y2Y0LOG01
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	6	m ³			SQZ012 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0001号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	3	m3			SQ102 0 A=2, B=9, C=8, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0013号表
掘削土留		式			Y2Y0L0G06
深礎工 A工法 杭径 2 m 総掘削深 3 m	2	本			S1741 0 A=1, B=2, C=3. 0, D=0. 78, E=0, F=2. 22, G=0, H=1 施工内訳0-0014号表
ライナープレート φ 2000 2.7mm	7	m			FS001 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 5, 0 0 0 m 3 未満, L= 6 0 m 以下 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 施工箇所→ヤト	30	m3			S1190 0 A=1, B=1, C=3, E=1 施工内訳0-0005号表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ヤト	30	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬 (標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) ヤト→B1工区	10	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
軟岩運搬 (標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) ヤト→B1工区	20	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0008号表
整地 (残土受入れ地での処理) B1工区	30	m3			SQZ003 0 A=1, D=1 施工内訳0-0009号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート					Y2Y0LOG0B
		式			
コンクリート打設（深礎工） 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満	22	m3			SQ472 0 A=2, C=14, D=2, F=1, G=2, H=1, J=1 施工内訳0-0016号表
鉄筋					Y2Y0LOG0G
		式			
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	3.08	t			S8400 0 A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0017号表
グラウト注入					Y2Y0LOG0L
		式			
グラウト工（深礎工） グラウト単価:FS004	3	m 3			S1747 0 A=, B=1 施工内訳0-0018号表
硬質塩ビ管 V P 5 0	11	m			T0042 0
エルボ管 VP50 45°	4	個			FS003 0
足場					Y2Y0LOG0Q
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	8	掛㎡			S1456 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0019号表
深礎工（右側） レベル3		式			Y2Y0L0G00
巻立コンクリート		式			Y2Y0L0G01
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	6	m3			SQZ012 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0001号表
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	3	m3			SQ102 0 A=2, B=9, C=8, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0013号表
掘削土留		式			Y2Y0L0G06
深礎工 A工法 杭径2m 総掘削深8. 5m	2	本			S1741 0 A=1, B=2, C=8. 5, D=5. 72, F=2. 78, H=1 施工内訳0-0020号表
ライナープレート φ2000 2.7mm	18	m			FS001 0
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 000m3未満，L= 60m以下 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 施工箇所→ヤード	60	m3			S1190 0 A=1, B=1, C=3, E=1 施工内訳0-0005号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ヤード	60	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3） ヤード→B1工区	40	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3） ヤード→B1工区	20	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0008号表
整地（残土受入れ地での処理） B1工区	60	m3			SQZ003 0 A=1, D=1 施工内訳0-0009号表
コンクリート		式			Y2Y0LOG0B
コンクリート打設（深礎工） 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満	57	m3			SQ472 0 A=2, C=14, D=2, F=1, G=2, H=1, J=1 施工内訳0-0016号表
鉄筋		式			Y2Y0LOG0G
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm， S D 3 4 5 1 0 t 以上	5.43	t			S8400 0 A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0017号表
グラウト注入		式			Y2Y0LOG0L

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウト工（深礎工） グラウト単価：FS004	9	m ³			S1747 0 A=, B=1 施工内訳0-0018号表
硬質塩ビ管 VP50	46	m			T0042 0
エルボ管 VP50 45°	8	個			FS003 0
足場		式			Y2Y0L0G0Q
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	20	掛m ²			S1456 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0019号表
橋台躯体工 レベル3		式			Y2Y0L1000
基礎材		式			Y2Y0L1001
基礎碎石 RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下	33	m ²			SQ033 0 A=4, B=2, D=1 施工内訳0-0021号表
均しコンクリート		式			Y2Y0L1006

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	5	m3			SQ102 0 A=2, B=9, C=8, D=11, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0022号表
一般型枠 均しコンクリート	20	m ²			SQZ104 0 A=1, B=5, C=1 施工内訳0-0023号表
コンクリート		式			Y2Y0L100B
橋台・橋脚工(2) 24-12-20(高炉B)	314	m3			S1493 0 A=13, B=1, F=1 施工内訳0-0024号表
鉄筋		式			Y2Y0L100G
鉄筋加工・組立(一般構造物) D16~25mm, SD345 10t以上	8.76	t			S8400 0 A=3, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0028号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D13mm, SD345 10t以上	0.47	t			S8400 0 A=2, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0029号表
機械式鉄筋定着加工費	1	式			V0001 0 施工内訳0-0030号表
溶融亜鉛めっき費 HDZ T77	20	kg			FK006 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠					Y2Y0L100L
		式			
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	260	m ²			SQZ104 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0031号表
箱抜き 各種型枠 (支承)円形型枠単価：FK007	9	m			SQ478 0 A=6, B=, C=1 施工内訳0-0032号表
箱抜き 各種型枠 (カートレール)円形型枠単価：FK007	1	m			SQ478 0 A=6, B=, C=1 施工内訳0-0033号表
支保					Y2Y0L100V
		式			
くさび結合支保工 耐力 f ≦ 4 0 k N / m 2	20	空m 3			S1451 0 A=3, B=1 施工内訳0-0034号表
足場					Y2Y0L1010
		式			
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	350	掛m ²			S1456 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0019号表
台座コンクリート					Y2Y0L1010
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	0.5	m ³			SQ102 0 A=2, B=9, C=8, D=14, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0035号表
一般型枠 小型構造物	2	m ²			SQZ104 0 A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0036号表
横変位拘束構造部		式			Y2Y0L1010
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	0.3	m ³			SQ102 0 A=2, B=9, C=8, D=14, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0035号表
一般型枠 小型構造物	2	m ²			SQZ104 0 A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0036号表
銘板工		式			Y2Y0L1010
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)	1	枚			SQ176 0 A=3, C=1 施工内訳0-0037号表
背面アプローチ排水工		式			Y2Y0L101F
暗渠排水管据付 直管 φ50～150mm 暗渠排水管単価：FS002	10	m			SQ064 0 A=1, B=1, C=1, D=, F=1 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工 レベル 2		式			Y2Y1K0000
補強土壁工事用道路工 レベル 3		式			Y2Y1K0100
(工事用道路土工)		式			Y2Y1K0101
土砂掘削（片切掘削）	10	m 3			SQZ001 0 A=1, B=2, I=1 施工内訳0-0039号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 B1工区	190	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） B1工区→ヤト	190	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ヤト	190	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5,000m3未満, L=40m以下 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） ヤト→施工箇所	190	m3			S1190 0 A=1, B=1, C=1, E=1 施工内訳0-0040号表
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	100	m3			SQZ004 0 A=1, D=1 施工内訳0-0041号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	80	m ³			SQZ004 0 A=2, D=1 施工内訳0-0042号表
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-40 1層施工	180	m ²			SQ150 0 A=1, B=1, C=200, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0043号表
路上再生路盤工 t=10cm	180	m ²			V0002 0 施工内訳0-0044号表
路盤工(車道・路肩部) 再生碎石 RC-40 1層施工(再生路盤)	180	m ²			SQ150 0 A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0046号表
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	4	m ²			SQZ029 0 A=2, C=2, D=2, E=1 施工内訳0-0047号表
(土のう)		式			Y2Y1K011A
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満 B1工区	150	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) B1工区→ヤード	150	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満 ヤード	150	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 0 0 0 m ³ 未満, L= 4 0 m以下 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） ヤード→施工箇所	150	m ³			S1190 0 A=1, B=1, C=1, E=1 施工内訳0-0040号表
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 H<-3m, 2m<H 耐候性：許容重量 2 tタイプ 長期仮設型(3年)	184	袋			S1899 0 A=1, B=1, C=2, D=2, G=1 施工内訳0-0048号表
作業ヤード整備工 レベル 3		式			Y2Y1K1K00
(ヤード造成)		式			Y2Y1K1K01
土砂掘削（片切掘削）	60	m ³			SQZ001 0 A=1, B=2, I=1 施工内訳0-0039号表
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し 5, 000m ³ 未満	190	m ³			SQZ001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工内訳0-0050号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m ³ 未満 施工箇所	60	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4. 0km超5. 5km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ） 施工箇所→B1工区	250	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 施工内訳0-0007号表
整地（残土受入れ地での処理） B1工区	250	m ³			SQZ003 0 A=1, D=1 施工内訳0-0009号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面吹付工 レベル 3					Y2Y1K2T00
		式			
(仮設用モルタル吹付)					Y2Y1K2T01
		式			
仮設用モルタル吹付工 (t = 3 c m) 普通ポルトランド (1 ~ 2 t / 工事)					S1970 0 B=2, D=2, F=2, G=1
	123	m ²			施工内訳0-0051号表
交通管理工 レベル 3					Y2Y1K2Y00
		式			
交通誘導警備員					Y2Y1K2Y01
		式			
交通誘導警備員 A 配置人数 (交代要員除く) : 1 人 交代要員 : 0 人					S2580 0 A=1, B=1, C=0, D=1
	125	日			施工内訳0-0056号表
交通誘導警備員 B 配置人数 (交代要員除く) : 1 人 交代要員 : 0 人					S2580 0 A=2, B=1, C=0, D=1
	125	日			施工内訳0-0057号表
有料道路利用料					Y2E1K2Y01
		式			
* 処分費等 (直工内) *					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	
	有料道路利用料									F1000	0	
		1		式								
舗装	レベル 1									Y2J000000		
				式								
道路付属施設工	レベル 2									Y2J1F0000		
				式								
境界工	レベル 3									Y2J1F0100		
				式								
境界杭										Y2J1F0101		
				式								
	境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし									S8507	0	
											A=2, B=3, C=1, D=1, E=1	
		5		本							施工内訳0-0058号表	
直接工事費												
運搬費										Z0004		
				式								
重建設機械分解組立輸送費										YZ4030000		
				式								

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧クムシエル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下					S2410 0 A=1, C=2, E=3, P=1
	1	式			施工内訳0-0059号表
準備費					Z0005
		式			
木根等処分費					YZ5010000
		式			
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（31）km D. T10t積	4	台			S2585 0 A=5, B=31.0, C=5.3, D=1, E=1 施工内訳0-0060号表
処分費（準備費内）					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	4	台			S9910 0 A=5, B=3, C=67000 施工内訳0-0062号表
伐採木処分費					YZ5010000
		式			
伐木費 10cm以上20cm未満 30°以上 広葉樹等	169	本			F0200 0
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（22.3）km D. T10t積	27	台			S2585 0 A=5, B=22.3, C=4.8, D=1, E=1 施工内訳0-0063号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費（準備費内） *					#0043
産業廃棄物受入料					S9910 0
産業廃棄物木くず					A=5, B=3, C=65340
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	27	台			施工内訳0-0064号表
現場環境改善費					Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 現場管理費計 **		式			
** 工事原価 **					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 D=1 障害無し G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=9 1,000m3未満 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転費（賃料） クローラ型・油圧ダンプ 6～7t 全旋回式	0.41	日			SA011 施工内訳0-0006号表
諸雑費	1				#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 5, 000m3未満 C=3 60m以下			B=1 E=1	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） Ⅱ-1-㊟-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 6～7 t 積 全旋回式	1.54	供用日			T0318
軽油	133.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 クローラ型・油圧ダンプ 6～7 t 全旋回式 C=133 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.54 機械賃料（供用日数）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=24 4.0km超5.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 E=24 4.0km超5.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格 A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 II-1-③-13	単価(東京地区)	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	m 3			T0106
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 路盤用シラス(現場着単価)			J=1 II-1-②-13, 参-共-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量 60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1 Ⅱ-1-③-13		

小型構造物ラフテレーンクレーン車打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
水平打設距離18m超20m以下 一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.056	日			T0405 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.061	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.061	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=8 クレーン車打設(H≤17) E=2 高炉			B=9 水平打設距離18m超20m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

深礎工 A工法		S1741		施工内訳表		施工内訳0-0014号表		頁 0 - 0045	
杭径 2 m		総掘削深 3 m						本 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		1. 10	人			R2500 1			
トンネル特殊工		2. 20	人			R1900 1			
特殊作業員		1. 10	人			R0100 1			
普通作業員		1. 10	人			R0200 1			
クラムシェル運転費 テレスコピック式0. 4 m 3		1. 10	日			SA006 施工内訳0-0015号表			
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊		1. 10	日			T0405			
諸雑費		22	%			#01			
*** 単位当り計 ***		1	本						
A=1 A工法				B=2 杭径 (m)					
C=3 総掘削深さ (m／本)				D=0. 78 砂・砂質・粘性土・レキ質土の掘削長 (m)					
E=0 岩塊・玉石混り土の掘削長 (m)				F=2. 22 軟岩 (Ⅰ), (Ⅱ) の掘削長 (m)					
G=0 中硬岩・硬岩の掘削長 (m)				H=1 Ⅱ-3-③-3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 排ガス1次 0.4m3	1.43	供用日			MA622
軽油	42.000	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 テレスコピック式0.4m3 C=42 燃料消費量 E=1 岩補正なし			B=1 運転労務数量 D=1.43 機械損料数量 F=2 排出ガス対策型		

コンクリート打設（深礎工）
設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満

SQ472

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0047

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20（普通）	1.031	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.031	m3			T0900 1
軽油	1.556	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=2 高炉 G=2 一般養生			C=14 24-12-20 F=1 小型車割増無し H=1 圧送管追加距離 無し		

コンクリート打設（深礎工）
設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満

SQ472

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0048

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J=1 全ての費用			K=1 II-3-③-12		

鉄筋加工・組立（切梁構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁 0 - 0049

D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

グラウト工（深礎工）
グラウト単価:FS004

S1747

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0050

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			R2500 1
特殊作業員	1.09	人			R0100 1
普通作業員	0.54	人			R0200 1
グラウト材	11.40	m 3			
諸雑費	18.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A= グラウト 単価 [円／m3]			B=1 Ⅱ-3-③-6		

手摺先行型枠組足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0051

掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			R2500 1
とび工	7.0	人			R0600 1
普通作業員	1.3	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-⑦-1			B=1 安全ネット不要		

深礎工 A工法		S1741		施工内訳表		施工内訳0-0020号表		頁 0 - 0052	
杭径 2 m		総掘削深 8. 5 m						本 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		3. 20	人			R2500 1			
トンネル特殊工		6. 40	人			R1900 1			
特殊作業員		3. 20	人			R0100 1			
普通作業員		3. 20	人			R0200 1			
クラムシェル運転費 テレスコピック式 0. 4 m 3		3. 20	日			SA006 施工内訳0-0015号表			
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊		3. 20	日			T0405			
諸雑費		16	%			#01			
*** 単位当り計 ***		1	本						
A=1 A工法 C=8. 5 総掘削深さ (m／本) E=0 岩塊・玉石混り土の掘削長 (m) G=0 中硬岩・硬岩の掘削長 (m)				B=2 杭径 (m) D=5. 72 砂・砂質・粘性土・レキ質土の掘削長 (m) F=2. 78 軟岩 (Ⅰ), (Ⅱ) の掘削長 (m) H=1 Ⅱ-3-③-3					

基礎砕石		SQ033	施 工 内 訳 表		施工内訳0-0021号表		頁 0 - 0053	
RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下							m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ賃料 山積0.8 m3		0.008	日			T0456 1		
普通作業員		0.019	人			R0200 1		
特殊作業員		0.007	人			R0100 1		
土木一般世話役		0.004	人			R2500 1		
運転手（特殊）		0.006	人			R1400 1		
再生碎石（RC－40）		0.240	m 3			T9106 1		
軽油		0.451	L			T0002 1		
** 代表機材規格 **		-100	%			#01		
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²			この行までは参考表示であり積算には不使用		
*** 単位当り計 ***		1	m ²					
A=4 t =17.5cm超20.0cm以下 D=1 全ての費用				B=2 RC-40 E=1 II-2-②-2				

鹿 児 島 県

2025.11.05 20.55.54

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.056	日			T0405 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 0 (普通)	1.061	m 3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.061	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=8 クレーン車打設(H≤17) E=2 高炉			B=9 水平打設距離18m超20m以下 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0055

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			R2500 1
特殊作業員	0.18	人			R0100 1
普通作業員	0.24	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（24 - 20） スランプ（12 cm）	10.20	m3			S1401 施工内訳0-0025号表
コンクリートポンプ車運転費 ブーム式 90～110m3／h	0.06	日			SA042 1 施工内訳0-0026号表
コンクリート養生工（鉄筋構造物） 一般養生	10.00	m 3			S1410 施工内訳0-0027号表 養生作業員
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=13 24-12-20（高炉B） C=0 圧送管距離（m） F=1 IV-7-19-17			B=1 一般養生あり E=4 潮待割増 なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 24－12－20（普通）	1.0	m 3			T0939
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=8 強度（24－20） D=1 公共単価		

コンクリートポンプ車運転費		SA042	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0026号表	頁 0 - 0059
ブーム式 90～110m ³ /h							日 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1.04		供用日				M4375
軽油	66.00		L				T0002
運転手（特殊）	1.00		人				R1400
諸雑費	1		式				#10
*** 単位当り計 ***	1		日				
A=1 C=66 E=4	ブーム式 90～110m ³ /h 燃料消費量（L） 潮待割増 なし			B=1 D=1.04	特殊運転手（人） 機械損料（供用日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.05	人			R2500 1
普通作業員	0.13	人			R0200 1
諸雑費率	21.00	%			養生作業員 #01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 II-4-①-9			B=1 一般養生		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0061

D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0062

D 1 3mm, S D 3 4 5

1 0 t 以上

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式鉄筋定着加工 D19 4m超6m以下	26	箇所			FK001
機械式鉄筋定着加工 D19 2m超4m以下	35	箇所			FK002
機械式鉄筋定着加工 D16 2m超4m以下	40	箇所			FK003
機械式鉄筋定着加工 D13 2m超4m以下	35	箇所			FK004
機械式鉄筋定着加工 D13 2m以下	99	箇所			FK005
*** 単位当り計 ***	1	式			

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0064

1 m² 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0065

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

箱抜き
各種型枠

SQ478
(支承)円形型枠単価：FK007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.020	人			R0200 1
円形型枠	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=6 各種型枠 C=1 全ての費用			B= 円形型枠 単価 [円／m] D=1 IV-2-①-26		

箱抜き
各種型枠

SQ478
(カートリッジ)円形型枠単価：FK007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.020	人			R0200 1
円形型枠	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=6 各種型枠 C=1 全ての費用			B= 円形型枠 単価 [円／m] D=1 IV-2-①-26		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.4	人			R2500 1
型わく工	1.3	人			R3300 1
とび工	3.3	人			R0600 1
普通作業員	3.3	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.5	日			T0405 1
諸雑費率	33.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	空m3			
*** 単位当り計 ***	1	空m3			
A=3 くさび結合支保 ($f \leq 40 \text{ kN/m}^2$)			B=1	II-5-㉞-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.056	日			T0405 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 0 (普通)	1.061	m 3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.061	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=8 クレーン車打設(H≤17) E=2 高炉			B=9 水平打設距離18m超20m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：
m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

橋名板等取付		SQ176		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0037号表		頁 0 - 0072	
200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)								枚 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.150	人			R0200 1			
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)		1.000	枚			T0062 1			
** 代表機材規格 **		-100	%			#01			
この行までは参考表示であり積算には不使用									
《施工パッケージ積算単価》		1.00	枚						
*** 単位当り計 ***		1	枚						
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)				C=1 IV-2-⑤-3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.012	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50～150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 II-2-⑩-12		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=2 片切掘削		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転費（賃料） クロー型・油圧ダンプ 6～7t 全旋回式	0.36	日			SA011 施工内訳0-0006号表
諸雑費	1				#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 5, 000m3未満 C=1 40m以下			B=1 E=1	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） Ⅱ-1-⑥-1	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t			振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㉔-22		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石（R C - 4 0）	0.254	m 3			T9106 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッケ ッ ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=200 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用				B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40 J=1 IV-1-①-4～11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R2500 1
普通作業員	0.9	人			R0200 1
バックホウ運転 山積0.28m3	0.3	日			V0003 1 施工内訳0-0045号表
セメント 高炉B種 フレコン (1 t 袋)	1	袋			FD001 1
諸雑費 (労務・材料が対象)	10	%			#01
*** 合 計 ***	60	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
軽油	37.17	L			T0002
バックホウ(排出ガス対策型(第3次基準値)) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	1	供用日			FD002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

路盤工（車道・路肩部）		SQ150		施工内訳表		施工内訳0-0046号表		頁 0 - 0085	
再生砕石 RC-40		1層施工（再生路盤）						m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m		0.001	供用日			ME031P 1			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t		0.001	日			T0415 1			
タイヤローラ賃料 13～14 t		0.001	日			T0413 1			
運転手（特殊）		0.004	人			R1400 1			
特殊作業員		0.001	人			R0100 1			
普通作業員		0.002	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.001	人			R2500 1			
再生砕石（RC-40）		0.127	m ³			T9106 1			
軽油		0.140	L			T0002 1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²			この行までは参考表示であり積算には不使用			
*** 単位当り計 ***		1	m ²						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40 J=1 IV-1-①-4～11		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

切土部法面整形			SQZ029			施工内訳表			施工内訳0-0047号表			頁 0 - 0088		
ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土			現場制約無し			1			m ²			当り		
機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			市場単価構成比：			標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)		
積算単価									積算単価					
												EP001		
*** 単位当り計 ***														
A=2 切土部 D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4						C=2 無し E=1 全ての費用								

施工内訳表

2025. 11. 05 20. 55. 54

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.36	供用日			T0479
軽油	65.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 クローラ型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付) C=65 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.36 機械賃料（供用日数）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 Ⅱ-1-②-7		

仮設用モルタル吹付工（t＝3cm）
普通ポルトランド（1～2t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁 0 - 0093

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 1 t ～ 2 t	1.60	t			T0805
C o 用砂（小口） 荒目・細目（洗い）	4.72	m 3			T0501
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0052号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0053号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0054号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0055号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=2 普通ポルメント（1～2t／工事） F=2 揚水ポンプ無し			D=2 C o用（洗）砂 荒目・細目 G=1 II-5-20-1		《小口》

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	59.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3/min C=1 発動発電機 E=59 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	15.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=15 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.00	人			R2570
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

頁 0 - 0101

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=3 10本未満 D=1 夜間作業しない場合		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下

施工内訳0-0059号表

式 当り

2025. 11. 05 20. 55. 54

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 10t積級	3.00	h			S0010 施工内訳0-0061号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T10t積 C=5.3 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=31 運搬距離（片道：km） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=5 10 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 産業廃棄物木くず C=67000 受入料金 (円／単位)			B=3 10 t 車 1 台当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 10t積級	2.00	h			S0010 施工内訳0-0061号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T10t積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=22.3 運搬距離（片道：km） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 産業廃棄物木くず C=65340 受入料金 (円／単位)			B=3 10 t 車 1 台当り		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部		レベル 1	式			
橋台工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
舗装		レベル 1	式			
道路付属施設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
準備費			式			
木根等処分費			式			
伐採木処分費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0110

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FS001	ライナープレート φ2000 2.7mm	m	101,000					
FS002	暗渠排水管 VP50	m	472					
FS003	エルボ管 VP50 45°	個	106					
FS004	グラウト	m ³	33,236					
FK001	機械式鉄筋定着加工 D19 4m超6m以下	箇所	555					
FK002	機械式鉄筋定着加工 D19 2m超4m以下	箇所	455					
FK003	機械式鉄筋定着加工 D16 2m超4m以下	箇所	380					
FK004	機械式鉄筋定着加工 D13 2m超4m以下	箇所	335					
FK005	機械式鉄筋定着加工 D13 2m以下	箇所	265					
FK006	溶融亜鉛めっき費 HDZ T77	kg	90					
FK007	円形型枠 φ175	m	661					
F0200	伐木費 10cm以上20cm未満 30°以上 広葉樹等	本	1,969					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1000	有料道路利用料	式	36,800					
FD001	セメント 高炉B種 フレコン (1 t 袋)	袋	19,100					
FD002	バックホウ(排出ガス対策型(第3次基準値)) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	8,650					

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名 印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R7-4工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

工 種 等	見積金額（円）	割合 （％）
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊		
橋梁下部		
橋台工		
仮設工		
舗装		
道路付属施設工		
直接工事費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
工事原価		
一般管理費計		
工事価格		