

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島県道路公社
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	13 南薩②
単 価 適 用 日	0 令和 8年 1月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
道路改良 レベル 1		式			Y2E000000
道路土工 レベル 2		式			Y2E010000
路体盛土工 レベル 3		式			Y2E010600
路体（流用土）		式			Y2E010601
路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上，障害無し	45,600	m3			SQZ004 0 ＊ A=3, B=2, C=1, D=1 施工内訳0-0001号表
土砂運搬（標準） 運搬距離0.3km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 受入れ土以外の盛土材の運搬	12,000	m3			SQZ002 0 ＊ A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0002号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	12,000	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
法面整形工 レベル 3		式			Y2E010G00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（盛土部）					Y2E010G06
		式			
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し	2,550	m ²			SQZ029 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1 施工内訳0-0004号表
法面工 レベル 2					Y2E0B0000
		式			
植生工 レベル 3					Y2E0B0100
		式			
人工張芝					Y2E0B011A
		式			
人工張芝	2,460	m ²			SQZ032 0 * A=1 施工内訳0-0005号表
排水構造物工 レベル 2					Y2E100000
		式			
作業土工 レベル 3					Y2E100100
		式			
床掘り					Y2E100101
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	10	m3			SQZ012 0 * A=1, B=5, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
埋戻し		式			Y2E100106
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	9	m3			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1, E=1 施工内訳0-0007号表
排水工 レベル 3		式			Y2E100G00
集水桝		式			Y2E100G06
第59号集水桝	1	式			VS001 0 * 施工内訳0-0008号表
小段排水 レベル 3		式			Y2E100600
プレキャストU型側溝		式			Y2E100601
プレキャストU型側溝 設置工 スラスCO 水路用 300×300 (2m)	238	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=2, E=3 施工内訳0-0010号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（ $-6.5 \leq H \leq 4.5$ かつ $W \leq 4.0$ ）					S1421 0 * A=2, D=1, E=0.1, F=1.2, G=50, H=1, I=1, K=1
	238	m			施工内訳0-0011号表
法尻側溝 レベル3					Y2E100600
		式			
プレキャストU型側溝					Y2E100601
		式			
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300（2m）					S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=1, E=3
	45	m			施工内訳0-0017号表
第4号縦排水工 レベル3					Y2E100600
		式			
排水工					Y2E100601
		式			
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300（2m）					S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=3, E=3
	18	m			施工内訳0-0018号表
張りコンクリート工（縦排水溝） バックホウ（ $-6.5 \leq H \leq 4.5$ かつ $W \leq 4.0$ ）					S1421 0 * A=1, D=1, E=0.1, F=1, G=50, H=1, I=1
	18	m			施工内訳0-0019号表
跳水防止版（GRC） 590×1000×3.2（アンカー含む）					FC001 0
	4	枚			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第23号集水桝					VS002 0 *
	1	式			施工内訳0-0023号表
第24号集水桝					VS003 0 *
	1	式			施工内訳0-0025号表
地下排水工 レベル 3					Y2E100L00
		式			
水平排水層					Y2E100L01
		式			
整地（敷均し（ルース）） 標準（10,000m3未満） 障害無し					SQZ003 0 A=2, B=1, C=1
	110	m3			施工内訳0-0026号表
単粒度碎石（S－40） 40～30mm					T0520 0
	110	m 3			
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm					SQ091 0 A=1
	860	m ²			施工内訳0-0027号表
道路付属施設工 レベル 2					Y2J1F0000
		式			
境界工 レベル 3					Y2J1F0100
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭					Y2J1F0101
		式			
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし	5	本			S8507 0 * A=2, B=3, C=1, D=1, E=1 施工内訳0-0028号表
仮設工 レベル 2					Y2E1K0000
		式			
交通管理工 レベル 3					Y2E1K2Y00
		式			
交通誘導警備員					Y2E1K2Y01
		式			
交通誘導警備員 A 配置人数（交代要員除く）：1 人 交代要員：0 人	62	日			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0029号表
交通誘導警備員 B 配置人数（交代要員除く）：1 人 交代要員：0 人	62	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0030号表
有料道路利用料					Y2E1K2001
		式			
* 処分費等（直工内） *					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有料道路利用料					F0500 0
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額 計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・16 t 級			ブルドーザ [湿地] 16 t		T0470
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 11～12 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量11～12 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=2 20,000m3以上 D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=2 無し D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-㊀-4		

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1 m² 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-①-38					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60～80kg			ランマ 質量60～80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 Ⅱ-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0006号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016 施工内訳0-0007号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) 0. 3 m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0009号表 一般養生・練炭養生
縞鋼板（見積） 600×600×3. 2	1	枚			F0002
アンカー M8×65 ステンレス	4	本			F0004
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.005	日			T0456 1
型わく工	0.593	人			R3300 1
普通作業員	0.592	人			R0200 1
土木一般世話役	0.188	人			R2500 1
特殊作業員	0.034	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-20（普通）	0.307	m ³			T0921 1
高炉Bセメント補正	0.307	m ³			T0900 1
軽油	0.261	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	箇所			
A=5 D=0.3 G=1 18-8-20(高炉) コンクリート使用量 [m ³ /箇所] 一般養生・練炭養生			C=1 E=3 H=1 小型車割増無し 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） II-2-⑩-41		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=2 法面小段面における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	0.10	m ²			S1423 施工内訳0-0012号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材：有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1.20	m ²			S1424 施工内訳0-0013号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	1.20	m ²			S1425 施工内訳0-0016号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 小段排水溝 E=0.1 型枠面積（m ² ） G=50 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=1.2 コンクリート打設表面積（m ² ） H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（型枠工）
小段排水溝

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.90	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝			B=1 II -4-④-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.80	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	3.50	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0014号表
バックホウ 運転費 クローラ型山積0.8m3 クレーン機能付き 超低騒音	13.30	h			S0004 施工内訳0-0015号表
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝 C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m 3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=1 強度（18－20） D=1 公共単価		

バックホウ 運転費

クローラ型山積0.8m3

S0004

クレーン機能付き

超低騒音

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁 0 - 0032

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.8m3 吊能力2.9t	1	時間			ME106
軽油	18.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=11 クローラ型山積0.8m3 (クレーン付超低騒音) C=0 当該工事供用1日当り運転時間 (標準0入力) E=2 超低騒音地域			B=11 岩石補正なし D=4 潮待割増なし F=6 排出ガス対策型 (2014年規制)		

♪張りコンクリート工（養生）
小段排水溝

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0033

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝			B=1 II -4-④-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=1 一般的な作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=3 法面縦排水における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 縦排水溝	0.10	m ²			S1423 施工内訳0-0020号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材：有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1.00	m ²			S1424 施工内訳0-0021号表
♪張りコンクリート工（養生） 縦排水溝	1.00	m ²			S1425 施工内訳0-0022号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦排水溝 E=0.1 型枠面積（m ² ） G=50 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=1 コンクリート打設表面積（m ² ） H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（型枠工）
縦排水溝

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁 0 - 0037

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝			B=1 II-4-④-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.50	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	5.80	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18-20） スランプ（8cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0014号表
バックホウ 運転費 クローラ型山積0.8m3 クレーン機能付き 超低騒音	16.50	h			S0004 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝 C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（養生）
縦排水溝

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0039

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝			B=1	Ⅱ-4-④-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	2	m3			SQZ012 施工内訳0-0006号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016 施工内訳0-0007号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) 0. 2 m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0024号表
縞鋼板（見積） 600×600×3. 2	1	枚			一般養生・練炭養生 F0002
アンカー M8×65 ステンレス	4	本			F0004
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0. 8 m3	0. 004	日			T0456 1
型わく工	0. 505	人			R3300 1
普通作業員	0. 493	人			R0200 1
土木一般世話役	0. 156	人			R2500 1
特殊作業員	0. 025	人			R0100 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 0 （普通）	0. 223	m 3			T0921 1
高炉Bセメント補正	0. 223	m 3			T0900 1
軽油	0. 246	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1. 00	箇所			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	箇所			
A=5 D=0. 2 G=1	18-8-20(高炉) コンクリート使用量 [m3／箇所] 一般養生・練炭養生		C=1 E=3 H=1	小型車割増無し 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） II-2-⑩-41	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	2	m3			SQZ012 施工内訳0-0006号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016 施工内訳0-0007号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) 0. 2 m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0024号表
縞鋼板（見積） 600×600×3. 2	1	枚			一般養生・練炭養生 F0002
アンカー M8×65 ステンレス	4	本			F0004
*** 単位当り計 ***	1	式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

頁 0 - 0044

整地（敷均し（ルス`））
標準（10,000m3未満）障害無し

SQZ003

施工内訳表

施工内訳0-0026号表

1

m3 当り

標準単価：

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機 労 材 規 格		構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 C=1	敷均し(ル-ス) 無し			B=1 D=1 標準(10,000m3未満) Ⅱ-1-②-20		

鹿 児 島 県

2026. 01. 27	11. 56. 05
--------------	------------

吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁 0 - 0045

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	1.080	m ²			T0097 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 合繊不織布 t=10mm			C=1	Ⅱ-2-⑰-1	

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0046

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=3 10本未満 D=1 夜間作業しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.00	人			R2570
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良		レベル 1	式			
道路土工		レベル 2				
法面工		レベル 2				
排水構造物工		レベル 2				
道路付属施設工		レベル 2				
仮設工		レベル 2				
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0002	縞鋼板（見積） 600×600×3.2	枚	14,600					
F0004	アンカー M8×65 ステンレス	本	230					
FC001	跳水防止版（GRC） 590×1000×3.2（アンカー含む）	枚	10,000					
F0500	有料道路利用料	式	30,900					

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名 印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R7-9工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 南九州市知覧町地内

工 種 等	見積金額（円）	割合 （％）
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊		
道路改良		
道路土工		
法面工		
排水構造物工		
道路付属施設工		
仮設工		
直接工事費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
工事原価		
一般管理費計		
工事価格		