

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島県道路公社
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
道路改良 レベル 1		式			Y2E000000
道路土工 レベル 2		式			Y2E010000
掘削工 レベル 3		式			Y2E010100
掘削（土砂）		式			Y2E010101
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し 5,000m3未満	460	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工内訳0-0001号表
掘削（軟岩）		式			Y2E010106
軟岩掘削（オープンカット） 障害無し 破砕片除去無し 集積押土無し 1,000m3未満	70	m 3			SQZ001 0 ＊ A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1 施工内訳0-0002号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	70	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工 レベル3					Y2E0L0100
		式			
床掘り					Y2E0L0101
		式			
床掘り 土砂, 標準 土留: 無し, 障害無し	960	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0004号表
埋戻し					Y2E0L0106
		式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	90	m3			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1, E=1 施工内訳0-0005号表
路体盛土工 レベル3					Y2E010600
		式			
路体(流用土)					Y2E010601
		式			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	100	m3			SQZ004 0 * A=1, D=1 施工内訳0-0006号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	120	m3			SQZ004 0 * A=2, D=1 施工内訳0-0007号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	50	m3			SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0008号表
整地 (敷均し(ルーズ)) 標準(10,000m3未満) 障害無し	9	m3			SQZ003 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0009号表
路床盛土工 レベル3		式			Y2E010B00
路床 (購入土)		式			Y2E010B0G
路床盛土 施工幅員2.5m未満	6	m3			SQZ005 0 * A=1, D=1 施工内訳0-0010号表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	7	m3			SQZ005 0 * A=2, D=1 施工内訳0-0011号表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	220	m3			SQZ005 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0012号表
購入土 (現場着単価) 路盤用シラス (現場着単価)	260	m3			S3191 0 * A=1, J=1 施工内訳0-0013号表
法面整形工 レベル3		式			Y2E010G00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）					Y2E010G01
		式			
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	50	m ²			SQZ029 0 * A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0014号表
法面整形（盛土部）					Y2E010G06
		式			
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し	70	m ²			SQZ029 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0015号表
残土処理工 レベル 3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
土砂運搬（標準） 運搬距離5.5km超6.5km以下、DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1,010	m ³			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=29, G=1 施工内訳0-0016号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離5.5km超6.5km以下、DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	70	m ³			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=29, G=1 施工内訳0-0017号表
法面工 レベル 2					Y2E0B0000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工 レベル 3					Y2E0B0100
		式			
人工張芝					Y2E0B011A
		式			
人工張芝					SQZ032 0 *
					A=1
	30	m ²			施工内訳0-0018号表
法面吹付工 レベル 3					Y2E0B0600
		式			
モルタル吹付					Y2E0B0601
		式			
モルタル吹付工 吹付厚 8 c m 1 0 0 m ² 未満					S8425 0 *
					A=4, B=5, C=1, E=1, F=1
	47	m ²			施工内訳0-0019号表
モルタル吹付工 吹付厚 5 c m 1 0 0 m ² 未満					S8425 0 *
					A=1, B=5, C=1, E=1, F=1
	13	m ²			施工内訳0-0020号表
顔料 黒・茶					F0001 0
	55	k g			
法枠工 レベル 3					Y2E0B0B00
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト法枠					Y2E0B0B06
		式			
プレキャスト法枠工 アンカー設置 有 吸出防止材 有 法枠ブロック単価：F2000含む	233	m ²			S1241 0 * A=3, B=, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0021号表
法枠中詰工（客土） 流用土	7	m 3			S1249 0 * A=1, G=1 施工内訳0-0022号表
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0. 0 4 m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	48	m			S1330 0 * A=2, C=1, E=1, F=1, G=0. 04, H=1 施工内訳0-0023号表
法面保護工 レベル 3					Y2E0B0Q00
		式			
防草対策					Y2E0B0Q01
		式			
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1	式			S1421 0 * A=3, B=1, D=8, E=3, F=59, G=70, H=1, I=1, K=1 施工内訳0-0025号表
擁壁工 レベル 2					Y2E0L0000
		式			
プレキャスト擁壁工 レベル 3					Y2E0L0Q00
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型擁壁					Y2E0L0Q01
		式			
L型擁壁設置(嵩上型) T-25 嵩上後H=2.8m(製品高 2.4m) 基礎碎石有り,均しコン有り,嵩上コン含まず	2	m			SQ061 0 * A=3, B=29, C=2.4, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0030号表
L型擁壁設置(嵩上型) T-25 嵩上後H=3.0m(製品高 2.6m) 基礎碎石有り,均しコン有り,嵩上コン含まず	4	m			SQ061 0 * A=3, B=31, C=2.6, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0031号表
小型構造物人力打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.4	m3			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=14, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 施工内訳0-0032号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D13mm, SD345 10t未満	0.01	t			S8400 0 * A=2, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0033号表
2号補強土壁工 レベル3					Y2E0L0V00
		式			
補強土壁基礎(標準部)					Y2E0L0V01
		式			
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18-8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生	4	m3			SQ102 0 * A=1, B=1, C=3, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 施工内訳0-0034号表
一般型枠 均しコンクリート	17	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5, C=1 施工内訳0-0035号表

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 RC-40, t = 17.5cm超20.0cm以下	25	m ²			SQ033 0 * A=4, B=2, D=1 施工内訳0-0036号表
補強土壁基礎（段上がり部）		式			Y2E0L0V01
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生	2	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=3, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 施工内訳0-0034号表
一般型枠 均しコンクリート	13	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5, C=1 施工内訳0-0035号表
ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁		式			Y2E0L0V0B
補強土壁壁面材組立・設置 ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	209	m ²			SQZ408 0 * A=3, B=1 施工内訳0-0037号表
補強土壁壁面材（材料費） コンクリートパネル・パネル付属品等	1	式			V0001 0 施工内訳0-0038号表
補強材取付 ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1,139	m ²			SQZ480 0 * A=1 施工内訳0-0039号表
補強材（材料費） ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1	式			V0003 0 施工内訳0-0040号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端排水材					Y2E0LOV01
		式			
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材 吸出し防止材単価：F0053(S-300)含む	460	m ²			SQ091 0 * A=4, B=, C=1 施工内訳0-0041号表
土工					Y2E0LOV0B
		式			
まき出し・敷均し，締固め ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1,200	m ³			SQZ410 0 * A=3, B=1 施工内訳0-0042号表
購入土（現場着単価） 路盤用ｼﾗｽ（現場着単価）	1,300	m ³			S3191 0 * A=1, J=1 施工内訳0-0013号表
砕石投入 ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	74	m ³			SQZ481 0 * A=1 施工内訳0-0043号表
単粒度砕石（S－30） 30～20mm	74	m ³			T0519 0
水平排水材EF-3 幅30cm	366	m			F0050 0
基盤排水層					Y2E0LOV0B
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切込碎石（C-40）					T0507 0
	90	m ³			
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材 吸出し防止材単価：F0052(S-100)含む					SQ091 0 *
	160	m ²			A=4, B=, C=1
笠コンクリート					施工内訳0-0044号表
		式			Y2E0L0V01
小型構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 *
	9	m ³			A=2, B=4, C=13, D=14, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
一般型枠 小型構造物					施工内訳0-0032号表
	60	m ²			SQZ104 0 *
					A=1, B=2, C=1
目地板 30m ² 未満 瀝青繊維質 t=10mm					施工内訳0-0045号表
	3	m ²			SQ092 0 *
					A=1, B=3, D=1
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 13mm，SD 345 10 t 未満					施工内訳0-0046号表
	0.90	t			S8400 0 *
					A=2, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1
足場工設置・撤去工（見積）					施工内訳0-0033号表
	40	m			V0009 0
足場固定金具（見積）					施工内訳0-0047号表
	32	set			F0063 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水対策工					Y2E0L0V01
		式			
排水マット設置工（見積）					V0011 0
	30	m			施工内訳0-0048号表
暗渠排水管据付（複合） 暗渠排水管単価：F0061含む 単粒度碎石 40～30mm 2 0 m3/100m 吸出し防止材単価：F0052(S-100)含む	40	m			S1550 0 * A=1, B=3, C=, D=1, E=20, F=190, H=2, J=4, K=, L=1 , N=1, P=1 施工内訳0-0049号表
暗渠排水管据付 網状管 φ50～150mm 継手材料費有り 暗渠排水管単価：F0061含む	22	m			SQ064 0 * A=1, B=2, C=1, D=, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0053号表
排水構造物工 レベル 2					Y2E100000
		式			
側溝工 レベル 3					Y2E100600
		式			
落蓋側溝 3 0 0（縦断用）					Y2E100601
		式			
プレキャストU型側溝 設置工 シラスCO 縦断用 T-25 300×300(2m)	46	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=20, D=1, E=2, G=0. 52, H=1, I=1, J=1 施工内訳0-0054号表
A型流末水路					Y2E100V06
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	55	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=1, E=3, H=1, I=1, J=1 施工内訳0-0055号表
張りコンクリート工 (防草コンクリート) 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1	式			S1421 0 * A=3, B=1, D=8, E=6, F=28, G=50, H=1, I=1, K=1 施工内訳0-0056号表
構造物撤去工 レベル2		式			Y2E1F0000
防護柵撤去工 レベル3		式			Y2E1F0100
防護柵撤去 (ガードレール)		式			Y2E1F0101
ガードレール撤去工 GR-C-4E (土中建込み用)	20	m			S8408 0 A=4, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0058号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 2.0km以下	0.3	t			SQZ207 0 * A=1, B=1, C=2, D=1 施工内訳0-0059号表
構造物取壊し工 レベル3		式			Y2E1F0L00
コンクリート構造物取壊し		式			Y2E1F0L01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要	2	m ³			S7031 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0060号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要	32	m ³			S7031 0 * A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0061号表
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	208	m ²			SQZ184 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0062号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1, F=1 施工内訳0-0063号表
袋詰め玉石撤去・移設		式			Y2E1F0L0L
袋詰め玉石撤去工 (見積) ボトルユニット (FBU-10 (S))	411	袋			V1000 0 * 施工内訳0-0064号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック (クレーン付) 4～4.5t級、吊能力2.9t DID無し 2.0km以下	411	t			SQZ207 0 * A=2, B=1, C=2, D=1 施工内訳0-0065号表
袋詰め玉石据付工 (見積) ボルトユニット (FBU-10 (S)) 本線No. 17.0付近	20	袋			V1001 0 * 施工内訳0-0066号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工 レベル 3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離23.2km超28.4km以下, DID有り 機械積込	2	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=2, D=64, E=1, F=1 施工内訳0-0067号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離14.4km超18.5km以下, DID無し 機械積込	32	m3			SQZ101 0 * A=2, B=1, C=1, D=56, E=1, F=1 施工内訳0-0068号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離10.5km超19.5km以下, DID有り 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	10	m3			SQZ101 0 * A=3, B=3, C=2, D=57, E=1, F=1 施工内訳0-0069号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m3			S9910 0 * A=3, B=1, C=2820 施工内訳0-0070号表
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	32	m3			S9910 0 * A=4, B=1, C=5000 施工内訳0-0071号表
産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	10	m3			S9910 0 * A=1, B=1, C=2800 施工内訳0-0072号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工 レベル 2						Y2E1K0000
			式			
交通管理工 レベル 3						Y2E1K2Y00
			式			
有料道路利用料						Y2E1K2Y01
			式			
* 処分費等（直工内） *						#0042
有料道路利用料						F3000 0
		1	式			
舗装 レベル 1						Y2J000000
			式			
舗装工 レベル 2						Y2J0B0000
			式			
アスファルト舗装工 レベル 3						Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-30 1層施工	336	m ²			SQ150 0 * A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1 施工内訳0-0073号表
道路付属施設工 レベル2		式			Y2J1F0000
境界工 レベル3		式			Y2J1F0100
境界杭		式			Y2J1F0101
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし	3	本			S8507 0 * A=2, B=3, C=1, D=1, E=1 施工内訳0-0074号表
直接工事費					
技術管理費		式			Z0006
地質試験費		式			YZ6020000
平板載荷試験 100kN以内	1	箇所			F1000 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **			式			
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計			式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 D=1 G=1 I=1 軟岩 障害無し 破砕片除去無し Ⅱ-1-②-7			B=1 E=9 H=1 オープンカット 1,000m3未満 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 Ⅱ-1-③-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 質量3～4t		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0034

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

頁 0 - 0037

整地（敷均し（ルス`））
標準（10,000m3未満）障害無し
機械構成比：

SQZ003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

1

m3 当り

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

鹿 児 島 県

2026. 07. 22	11. 43. 40
--------------	------------

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 敷均し(ルース) C=1 無し			B=1 標準(10,000m3未満) D=1 Ⅱ-1-②-20		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-24		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 搭乘式コンパクト型, 3～4 t			振動ローラ (舗装用) [搭乘・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積0.28 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28 m3		T0472
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㊟-24		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	m 3			T0106
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 路盤用シラス（現場着単価）			J=1 II -1-②-13, 参-共-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4			C=2 無し E=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=2 無し D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=29 5.5km超6.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 E=29 5.5km超6.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0054

1 m² 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-①-38					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚 8 c m	100.00	m ²			T8409 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=4 吹付厚 8 c m C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=5 1 0 0 m ² 未満 E=1 通常の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚 5 c m	100.00	m ²			T8406 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 吹付厚 5 c m C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=5 1 0 0 m ² 未満 E=1 通常の場合		

プレキャスト法枠工		S1241	施 工 内 訳 表		施工内訳0-0021号表		頁 0 - 0058	
アンカー設置 有		吸出防止材 有		法枠ブロック単価：F2000含む		m ² 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役		2.78	人			R2500 1		
ブロック工		2.78	人			R0800 1		
普通作業員		8.33	人			R0200 1		
法枠ブロック		100	m ²					
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊		2.78	日			T0405 1		
諸雑費		35.0	%			#01		
*** 合 計 ***		100	m ²					
*** 単位当り計 ***		1	m ²					
A=3 D=1 F=1	法枠ブ ^レ ック単価直接設定 アンカー設置 有 II-2-①-14			B= E=1	法枠ブ ^レ ック単価（円／m ² ） 吸出防止材 有			

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流用土	116.0	m 3			
土木一般世話役	5.3	人			R2500
法面工	6.0	人			R0500
普通作業員	36.4	人			R0200
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，2 5 t 吊	6.20	日			T0405
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 流用土			G=1	Ⅱ-2-①-15	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	0.040	m3			SQ050 施工内訳0-0024号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 基礎碎石有り G=0.04 コンクリート断面積 [㎡/m]			C=1 小型車割増無し F=1 一般養生・特殊養生(練炭) H=1 II-2-③-23		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.122	日			T0439 1
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.058	日			T0456 1
普通作業員	0.603	人			R0200 1
型わく工	0.490	人			R3300 1
特殊作業員	0.294	人			R0100 1
土木一般世話役	0.270	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900 1
軽油	8.411	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

施工内訳表

頁 0 - 0062

現場打基礎コンクリート

SQ050

施工内訳0-0024号表

18-8-40(高炉) 小型車割増無し

基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)

m3	当り
----	----

[illegible]

張りコンクリート工（防草コンクリート）
人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0063

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	3.00	m ²			S1423 施工内訳0-0026号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材：有り 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）	59.00	m ²			S1424 施工内訳0-0027号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	59.00	m ²			S1425 施工内訳0-0029号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ） F=59 コンクリート打設表面積（m ² ）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=3 型枠面積（m ² ） G=70 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

♪張りコンクリート工（型枠工）
防草コンクリート

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

頁 0 - 0064

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	Ⅱ-4-④-4	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0028号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=70 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=1 強度（18－20） D=1 公共単価		

♪張りコンクリート工（養生）
防草コンクリート

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0067

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1 II-4-④-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.045	日			T0405 1
普通作業員	0.091	人			R0200 1
特殊作業員	0.045	人			R0100 1
土木一般世話役	0.046	人			R2500 1
L型擁壁(嵩上タイプ) H=2.8m, L=2.0m	0.500	個			T2373 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=3 L型擁壁(嵩上) C=2.4 プレキャスト擁壁高さ F=1 均しコン有り			B=29 H=2.8m E=1 基礎碎石有り G=1 II-2-⑥-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.045	日			T0405 1
普通作業員	0.091	人			R0200 1
特殊作業員	0.045	人			R0100 1
土木一般世話役	0.046	人			R2500 1
L型擁壁(嵩上タイプ) H=3.0m, L=2.0m	0.500	個			T2375 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=3 L型擁壁(嵩上) C=2.6 プレキャスト擁壁高さ F=1 均しコン有り			B=31 E=1 G=1	H=3.0m 基礎碎石有り Ⅱ-2-⑥-2	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.060	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

鉄筋加工・組立（一般構造物）		S8400		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0033号表		頁 0 - 0071	
D 1 3 mm, S D 3 4 5		1 0 t 未満						t 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鉄筋加工・組立 一般構造物		1.00	t			T8100			
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm		1.03	t			T0673			
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=2 C=2 E=1	異形鉄筋 1 3 mm 一般構造物 トンネル外作業			B=2 D=2 F=1	S D 3 4 5 1 0 t 未満 法面作業でない				
G=1 I=2 K=1	時間的制約なし 5 0 t 未満 水替なし又は災害査定			H=1 J=1 L=1	通常時間帯 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 VI-2-①-1				

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0072

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員	0.135	人			R0200 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
土木一般世話役	0.083	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.071	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.368	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 バックホウ打設(-6.5≦H<-1)※水平距離2m以下 E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-40 (高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0073

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

頁 0 - 0074

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

基礎砕石		SQ033		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0036号表		頁 0 - 0076	
RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下								m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ賃料 山積0.8m3		0.008	日			T0456 1			
普通作業員		0.019	人			R0200 1			
特殊作業員		0.007	人			R0100 1			
土木一般世話役		0.004	人			R2500 1			
運転手（特殊）		0.006	人			R1400 1			
再生砕石（RC-40）		0.240	m3			T9106 1			
軽油		0.451	L			T0002 1			
** 代表機材規格 **		-100	%			#01			
この行までは参考表示であり積算には不使用									
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=4 t =17.5cm超20.0cm以下 D=1 全ての費用				B=2 RC-40 E=1 II-2-②-2					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.50m3, 吊能力2.9t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.5m3 吊能力2.9t		T0462
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）			B=1 II-2-㉞-3		

補強土壁壁面材（材料費）
コンクリートパネル・パネル付属品等

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

頁 0 - 0079

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁面材ARタイプ（見積）	159	個			F0030
壁面材AR-M200タイプ（見積）	4	個			F0031
壁面材VHタイプ（見積）	17	個			F0032
壁面材WHタイプ（見積）	28	個			F0033
壁面材SQタイプ（見積）	1	個			F0034
パネル付属部材セット標準パネル用（見積）	163	set			F0040
パネル付属部材セット天端パネル用（見積）	32	set			F0041
縦目地シート（見積） AP-SHEET	183	枚			F0044
グリッドベルトセット（見積）	743	set			F0039
鋼製枠セット（見積）	343	set			F0038
*** 単位当り計 ***	1	式			

頁 0 - 0080

補強材取付

SQZ480

施工内訳表

施工内訳0-0039号表

1

m2 当り

シオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-2-⑦-4					

補強材（材料費）
ジオキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）

V0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強材HG-80	824	m ²			F0045
補強材HG-120	243	m ²			F0046
補強材HG-200	106	m ²			F0047
連結金具（見積） AD-JGL-SET	100	set			F0048
固定ピン（見積） AD-D10*200	411	本			F0049
*** 単位当り計 ***	1	式			

吸出し防止材設置		SQ091		施工内訳表		施工内訳0-0041号表		頁 0 - 0083	
各種吸出し防止材		吸出し防止材単価：F0053(S-300)含む						m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.008	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.001	人			R2500 1			
吸出し防止材		1.080	m ²			1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=4 各種吸出し防止材 C=1 II-2-⑰-1				B=	吸出し防止材 単価 [円／m ²]				

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

まき出し・敷均し，締固め
ジオキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）
機械構成比： 労務構成比：

SQZ410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.50 m3，吊能力2.9 t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.5 m3 吊能力2.9 t		T0462
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t			振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200

まき出し・敷均し，締固め
ジオキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）
機械構成比： 労務構成比：

SQZ410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）			B=1 II-2-⑦-6		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.50 m3, 吊能力2.9 t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.5 m3 吊能力2.9 t		T0462
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-2-㉞-7					

吸出し防止材設置		SQ091		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0044号表		頁 0 - 0089	
各種吸出し防止材		吸出し防止材単価：F0052(S-100)含む						m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.008	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.001	人			R2500 1			
吸出し防止材		1.080	m ²			1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=4 各種吸出し防止材 C=1 II-2-⑰-1				B=	吸出し防止材 単価 [円／m ²]				

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0090

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0091

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青繊維質（厚 1 0 mm）	1.220	m ²			T0035 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑬-2			B=3 瀝青繊維質 t =10mm		

足場工設置・撤去工（見積）

V0009

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
諸雑費（上記合計対象）	21	%			#01 1
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.26	人			R0200
裏面排水材EM-30C 厚30mm 幅250mm	10.0	m			F0051
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

暗渠排水管据付（複合）			S1550		施工内訳0-0049号表		頁 0 - 0095	
暗渠排水管単価：F0061含む			単粒度碎石 40～30mm 2 0 m3/100m		吸出し防止材単価：F0052 (S-100) 含む		m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
暗渠排水管据付 網状管 φ50～150mm 継手材料費有り			100.00	m			SQ064	施工内訳0-0050号表
フィルター材 単粒度碎石 40～30mm			20.00	m3			SQ065	施工内訳0-0051号表
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材			190.00	m ²			SQ091	施工内訳0-0052号表
*** 合 計 ***			100	m				
*** 単位当り計 ***			1	m				
A=1 C= E=20	据付 暗渠排水管 単価 [円／m] フィルター材設計数量 (m3／100m)				B=3 D=1 F=190	網状管 50～150mm 継手材料費有り 吸出防止材設計数量 (m ² ／100m)		
H=2 K= N=1	単粒度碎石 40～30mm 吸出し防止材 単価 [円／m ²] 通常				J=4 L=1 P=1	各種吸出し防止材 通常 Ⅱ-2-⑩-12, 14, Ⅱ-2-⑰-1		

鹿 児 島 県

2026. 07. 22 11. 43. 40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.003	人			R2500 1
暗渠排水管	1.142	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50～150mm E=1 継手材料費有り G=1 II-2-⑩-12			B=2 網状管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3 吊能力2.9t	0.054	供用日			ME106P 1
普通作業員	0.080	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.036	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
単粒度砕石 (S-40) 40～30mm	1.200	m3			T0520 1
軽油	2.308	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m3			
A=2 単粒度砕石 40～30mm D=1 II-2-⑩-14			C=1 全ての費用		

吸出し防止材設置
各種吸出し防止材

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0098

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	m ²			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=4 各種吸出し防止材 C=1 II-2-⑰-1			B= 吸出し防止材 単価 [円／m ²]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.003	人			R2500 1
暗渠排水管	1.142	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50～150mm E=1 継手材料費有り G=1 II-2-⑩-12			B=2 網状管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝（縦断用シラスコンクリート T-25） 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	4.98	個			T1776
再生碎石（R C - 4 0 ）	0.62	m 3			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設（新材） C=20 シラスCO 縦断用 T-25 300×300(2m) E=2 切込碎石（再生材）			B=1 シラスコンクリート製品 D=1 一般的な作業 G=0.52 基礎碎石 数量（m3／10m）		
H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=1 一般的な作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	6.00	m ²			S1423 施工内訳0-0026号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	28.00	m ²			S1424 施工内訳0-0057号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	28.00	m ²			S1425 施工内訳0-0029号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=28 コンクリート打設表面積（m ² ）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=6 型枠面積（m ² ） G=50 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 18－8－20（高炉） K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0028号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

ガードレール撤去工
GR-C-4E（土中建込み用）

S8408

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

頁 0 - 0104

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードレール撤去延長)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=4 GR-C-4E（土中建込み用） C=1 標準の場合			B=1 標準の場合 D=1 VI-2-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t C=2 2.0km以下			B=1 無し D=1 I-2-③-3		

構造物とりこわし工		S7031		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0060号表		頁 0 - 0107	
無筋構造物 機械施工		対策 不要						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価		100.00	m 3			TC191			
諸雑費		1	式			#20			
*** 合 計 ***		100	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し				B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1					

鹿 児 島 県

2026.07.22 11.43.40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC211
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=1 F=1 H=1 アスファルト舗装版 不要 有り IV-3-②-2			B=1 D=1 G=1 無し 15cm以下 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

袋詰め玉石撤去工（見積）
ボトルユニット(FBU-10(S))

V1000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0064号表

頁 0 - 0114

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.137	人			R2500 1
特殊作業員	0.137	人			R0100 1
普通作業員	0.274	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.137	日			T0405
諸雑費（労務合計対象）	0.1	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4〜4.5 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4〜4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t C=2 2.0km以下			B=1 無し D=1 I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			R2500 1
特殊作業員	0.152	人			R0100 1
普通作業員	0.303	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.152	日			T0405
諸雑費（労務合計対象）	0.1	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=2 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 有り 全ての費用			B=1 D=64 F=1 機械積込 23.2km超28.4km以下 Ⅱ-2-25-1		

殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

SQZ101

施工内訳表

施工内訳0-0068号表

運搬距離14.4km超18.5km以下, DID無し

機械積込

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=56 F=1 機械積込 14.4km超18.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=2 有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=57 10.5km超19.5km以下 F=1 II-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=2820 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=4 コンクリート塊（有筋） C=5000 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=2800 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石 (RC-30)	0.127	m ³			T9105 1
軽油	0.140	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30 J=1 IV-1-①-4～11		

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

頁 0 - 0129

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=3 10本未満 D=1 夜間作業しない場合		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良	レベル 1	式			
道路土工	レベル 2	式			
法面工	レベル 2	式			
擁壁工	レベル 2	式			
排水構造物工	レベル 2	式			
構造物撤去工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
舗装	レベル 1	式			
舗装工	レベル 2	式			
道路付属施設工	レベル 2	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費		式			
地質試験費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費						
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0132

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0030	壁面材ARタイプ（見積）	個	19,400					
F0031	壁面材AR-M200タイプ（見積）	個	31,900					
F0032	壁面材VHタイプ（見積）	個	9,680					
F0033	壁面材WHタイプ（見積）	個	9,680					
F0034	壁面材SQタイプ（見積）	個	9,570					
F0038	鋼製枠セット（見積）	set	3,400					
F0039	グリッドベルトセット（見積）	set	1,980					
F0040	パネル付属部材セット標準パネル用（見積）	set	1,800					
F0041	パネル付属部材セット天端パネル用（見積）	set	400					
F0044	縦目地シート（見積） AP-SHEET	枚	400					
F0045	補強材HG-80	m ²	1,950					
F0046	補強材HG-120	m ²	2,540					

登録単価一覧表

頁0-0133

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0047	補強材HG-200	m ²	3,500					
F0048	連結金具（見積） AD-JGL-SET	set	650					
F0049	固定ピン（見積） AD-D10*200	本	140					
F0050	水平排水材EF-3 幅30cm	m	425					
F0051	裏面排水材EM-30C 厚30mm 幅250mm	m	1,770					
F0052	吸出し防止材S-100 基盤排水用 厚1.0～1.1mm	m ²	320					
F0053	吸出し防止材S-300 天端排水用 厚3.0mm	m ²	790					
F0061	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ150	m	1,980					
F0063	足場固定金具（見積）	set	1,700					
F0001	顔料 黒・茶	kg	680					
F1000	平板載荷試験 100kN以内	箇所	258,000					
F2000	法枠ブロック I型（軽量用）	m ²	3,800					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F3000	有料道路利用料	式	33,000					

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-4工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

工 種 等	見積金額（円）	割合 （％）
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊		
道路改良		
道路土工		
法面工		
擁壁工		
排水構造物工		
構造物撤去工		
仮設工		
舗装		
舗装工		
道路付属施設工		
直接工事費		
うち材料費		
うち労務費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
うち法定福利費の事業主負担額		

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-4工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

[illegible]