

設 計 概 要

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-3工区）	
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内	
（ 今回 ）		（ 前回 ）
2 号橋		
橋梁上部工		
橋 長：L＝87.000m		
幅 員：W＝8.253～8.350m（全幅員）		
形 式：P C 2 径間連続ラーメン箱桁橋		
橋梁下部工（二次施工）		
A 1 橋台：H＝2.890m 逆 T 式橋台		
P 1 橋脚：H＝6.000m 柱式橋脚		
A 2 橋台：H＝2.920m 逆 T 式橋台		

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島県道路公社
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 5 P C 橋
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 1 補正なし
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
舗装	レベル 1					Y2J000000
			式			
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
橋面防水工	レベル 3					Y2J0B0600
			式			
橋面防水						Y2J0B0601
			式			
床版水抜パイプ設置工						V0101 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-299 橋面防水工材料費		8	箇所			施工内訳0-0001号表
						V0102 0 *
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り		1	式			施工内訳0-0002号表
						SQ205 0 *
						A=2, B=, C=1
コンクリート橋上部 レベル 1	アンカーボルト単価：F0106	4	本			施工内訳0-0003号表
						Y2T000000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC片持箱桁橋工 レベル2					Y2T150000
		式			
PC片持箱桁製作工 レベル3					Y2T150100
		式			
型枠					Y2T150101
		式			
木製型枠、製作・設置・撤去 P C 橋片持架設工 脚頭部	100	m ²			S3941 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0004号表
木製型枠、製作・設置・撤去 P C 橋片持架設工	1,170	m ²			S3941 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0005号表
鋼製型枠、設置・撤去 P C 橋片持架設工 張出施工部	790	m ²			S3941 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0006号表
セラミックインサート型枠部設置工 鋼製型枠					V0203 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-303	712	箇所			施工内訳0-0007号表
鋼製型枠製作					Y2T150101
		式			
陸上資材運搬、積込又は取卸 トラック 重量5. 3 t 大型車(積載量10t以下)	1	式			S9996 0 * A=5. 3, C=9, D=3, F=279, J=2, K=2, M=6 施工内訳0-0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 共通仮設費・現場管理費調整データ*					#0041
鋼製型枠製作費（メタルフォーム）					V0201 0
R7橋梁架設工事の積算3-160 （スクラップ）	140	m ²			施工内訳0-0010号表 Y2T1P060V
トラック運賃 大型車（積載量10t以下） 運搬距離14.8km	1	台			S2501 0 * A=3, B=14.8, E=1, F=2, H=, I=1 施工内訳0-0013号表
* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外					#0046
スクラップ ヘビーH1	9.9	t			F0213 0
鉄筋					Y2T150106
鉄筋加工・組立 （PC橋片持架設工） 異形鉄筋38mm 異形 SD345 脚頭部	10.95	t			V3942 0 * 施工内訳0-0014号表
鉄筋加工・組立 （PC橋片持架設工） 異形鉄筋16～25mm 異形 SD345 脚頭部	8.84	t			S3942 0 * A=3, B=4, C=2, E=1 施工内訳0-0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式鉄筋定着加工費 D22 4m超～6m以下					F1502 0
	184	箇所			
機械式鉄筋定着加工費 D22 2m超～4m以下					F1503 0
	160	箇所			
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D38					F1504 0
	190	箇所			
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手 機械式継手(ねじ加工) D38+D38					V1511 0 *
	190	箇所			施工内訳0-0016号表
鉄筋加工・組立 （P C橋片持架設工） 異形鉄筋 1 3mm 異形 S D 3 4 5 柱頭部・張出施工部・側径間部					S3942 0 *
	18.99	t			A=3, B=3, C=2, E=1
					施工内訳0-0017号表
鉄筋加工・組立 （P C橋片持架設工） 異形鉄筋 1 6～2 5mm 異形 S D 3 4 5 柱頭部・張出施工部・側径間部					S3942 0 *
	77.47	t			A=3, B=4, C=2, E=1
					施工内訳0-0015号表
インサートアンカー M12					F0401 0
	66	個			
ネジ切り加工費（見積） D13					F0402 0
	66	箇所			
コンクリート					Y2T15010B
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 (ポンプ車ブーム打設) (P C橋片持架設工) 2 4 - 1 2 - 2 0 (高炉) 脚頭部	105	m3			S3943 0 * A=1, B=4, F=1 施工内訳0-0018号表
コンクリート工 (ポンプ車ブーム打設) (P C橋片持架設工) 4 0 - 1 2 - 2 0 (早強) 柱頭部	152	m3			S3943 0 * A=1, B=2, F=1 施工内訳0-0021号表
コンクリート工 (ポンプ車配管打設) (P C橋片持架設工) 4 0 - 1 2 - 2 0 (早強) 張出施工部	402	m3			S3943 0 A=2, B=2, D=74, E=1, F=1 施工内訳0-0023号表
コンクリート工 (ポンプ車ブーム打設) (P C橋片持架設工) 4 0 - 1 2 - 2 0 (早強) 側径間部	102	m3			S3943 0 * A=1, B=2, F=1 施工内訳0-0021号表
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生 定着突起後処理	0.8	m3			SQ102 0 * A=2, B=9, C=8, D=14, E=1, G=1, H=2, L=1, M=1 施工内訳0-0025号表
PCケーブル(縦締)					Y2T15010G
		式			
P Cケーブル工 (P C橋片持架設工) 縦締 (2 2 5 t型1 2 S 1 2 . 7 B)	17.4	t			S3948 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0026号表
P Cケーブル定着工 (P C橋片持架設工) 縦締 (2 2 5 t型1 2 S 1 2 . 7 B) IV-7-⑩-15	6	ヶ所			V3949 0 * 施工内訳0-0027号表
P Cケーブル緊張工 (P C橋片持架設工) 縦締 (2 2 5 t型) 片引	6	ヶ所			S3950 0 * A=4, C=1 施工内訳0-0028号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P C ケーブル緊張工 (P C 橋片持架設工) 縦締 (2 2 5 t 型) 両引	88	ヶ所			S3950 0 * A=3, C=1 施工内訳0-0029号表
グリッド筋 D10 12S12.7用	14	組			F0501 0
スパイラル筋 (特調) D13	86	個			F0502 0
PCケーブル(横締)		式			Y2T15010L
P C ケーブル工 (P C 橋片持架設工) 横締 (9 5 t 型 1 S 2 8 . 6) R7橋梁架設工事の積算3-168	4.8	t			VY3948 0 * 施工内訳0-0030号表
P C ケーブル定着工 (P C 橋片持架設工) 横締 (9 5 t 型 1 S 2 8 . 6) R7橋梁架設工事の積算3-168	155	箇所			VY3949 0 * 施工内訳0-0031号表
P C ケーブル緊張工 (P C 橋片持架設工) 横締 (9 5 t 型 1 S 2 8 . 6) R7橋梁架設工事の積算3-169	155	箇所			VY3950 0 * 施工内訳0-0032号表
支承工 レベル 3		式			Y2T150600
ゴム支承		式			Y2T150606

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム支承据付工 P C 橋片持架設 据付手間のみ	4	個			S3930 0 * A=1 施工内訳0-0033号表
分散型ゴム支承（特調）	4	基			F0601 0
♪支承モルタル（無収縮）	0.4	m 3			S3870 0 * A=1 施工内訳0-0034号表
架設工（片持架設） レベル 3		式			Y2T150B00
(桁架設)		式			Y2T150B06
作業車組立解体工 （P C 橋片持架設工）	2	台・回			S3936 0 * A=1 施工内訳0-0035号表
作業車移動据付工 （P C 橋片持架設工）	14	台・回			S3937 0 * A=1 施工内訳0-0036号表
作業車クライミング工 （P C 橋片持架設工） A 2 側	1	台・回			S3938 0 * A=1 施工内訳0-0037号表
作業車引戻し工 （P C 橋片持架設工）	52	m			S3939 0 * A=1 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械器具損料 (P C 橋片持架設工)					V3952 0 A=263, B=66, C=132, D=287, E=209, F=154, G=209, H=209, I=287 施工内訳0-0039号表
IV-7-⑩-17	1	式			
片持架設用移動作業車改造費 基礎価格×8%					F0701 0
	2	台			
(支保工)					Y2T150B0B
		式			
支保工 (P C 橋片持架設工) 柱頭部ブラケット式上支保工 (空m3当)					S3931 0 *
	1	式			A=1, B=80, D=1 施工内訳0-0040号表
支保工 (P C 橋片持架設工) 柱頭部ブラケット式本体工 (t 当)					S3931 0 *
	1	式			A=2, B=52. 1, D=1 施工内訳0-0041号表
支保工 (P C 橋片持架設工) 柱頭部張出床版部・箱桁内部枠組 (空m3当)					S3931 0 *
	1	式			A=3, B=480, D=1 施工内訳0-0042号表
支保工 (P C 橋片持架設工) 側径間部 吊支保工					VD3931 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-150	21.3	t			施工内訳0-0043号表
支保工 (P C 橋片持架設工) 側径間部 張出床版部支保工 (吊支保工施工時)					VE3931 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-150	150	空m3			施工内訳0-0044号表
支保工 (P C 橋片持架設工) 側径間部 箱桁内部支保工 (吊支保工施工時)					VF3931 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-150	60	空m3			施工内訳0-0045号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
四角支柱設置・撤去工（見積）					V0701 0
	11	箇所			施工内訳0-0046号表
(足場)					Y2T150B0L
		式			
足場・防護工（P C 橋片持架設工）					S3951 0
柱頭部足場工（桁高 6 m未満）					A=1, B=2, C=3. 4, D=1, E=90, G=1
供用総月数 3. 4 箇月 使用回数 1 回	1	式			施工内訳0-0048号表
足場・防護工（P C 橋片持架設工）					S3951 0
橋側足場工					A=2, B=1, C=1. 8, D=1, E=28, G=1
供用総月数 1. 8 箇月 使用回数 1 回	1	式			施工内訳0-0049号表
足場・防護工（P C 橋片持架設工）					S3951 0 *
橋面手摺工					A=3, B=1, C=8. 5, D=1, E=172, G=1
供用総月数 8. 5 箇月 使用回数 1 回	1	式			施工内訳0-0050号表
手摺先行型枠組足場					S1456 0 *
安全ネット不要					A=1, B=1, C=1
	600	掛㎡			施工内訳0-0051号表
(PC防護)					Y2T150B0Q
		式			
足場・防護工（P C 橋片持架設工）					S3951 0
防護工					A=4, B=1, C=3. 4, D=1, E=410, G=1
供用総月数 3. 4 箇月 使用回数 1 回	1	式			施工内訳0-0052号表
橋梁付属物工					Y2T1F0000
レベル 2					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置工 レベル 3					Y2T1F0100
		式			
ゴム製伸縮装置					Y2T1F0101
		式			
橋梁用伸縮装置設置工（見積） 重量型					V0801 0 *
	14.2	m			施工内訳0-0053号表
地覆部乾式止水材設置工（見積）					V0802 0 *
	4	箇所			施工内訳0-0054号表
カバープレート設置工（見積）					V0803 0 *
	4	箇所			施工内訳0-0055号表
導水管設置工（見積）					V0804 0 *
	2	箇所			施工内訳0-0056号表
伸縮継手装置材料費					V0805 0 *
	1	式			施工内訳0-0057号表
排水装置工 レベル 3					Y2T1F0600
		式			
排水柵					Y2T1F0601
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水桧					SQ175 0
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下					A=3, B=, C=1
排水桧単価：F0901	6	箇所			施工内訳0-0058号表
排水桧					SQ175 0
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下					A=3, B=, C=1
排水桧単価：F0902	1	箇所			施工内訳0-0059号表
排水管					Y2T1F0606
		式			
排水管設置 足場有り					SQZ206 0 *
					A=2, B=1
	109	m			施工内訳0-0060号表
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り					SQ205 0 *
					A=2, B=, C=1
アンカーボルト単価：F0106	120	本			施工内訳0-0003号表
上部工排水工材料費					V0901 0 *
	1	式			施工内訳0-0061号表
下部工排水工材料費					V0902 0 *
	1	式			施工内訳0-0062号表
地覆工					Y2T1F0B00
レベル 3					
		式			
場所打地覆					Y2T1F0B01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆工 24-12-20(普通)	1	式			S3705 0 A=1, B=46, C=2, D=1, E=1, F=5, G=220, I=1. 18, K=2, L=2, M=1, N=1, O=1, Q=1, S=1 施工内訳0-0063号表
ポキシ樹脂塗装鉄筋加工・組立(一般構造物) D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.10	t			V8401 0 施工内訳0-0069号表
陸上資材運搬, 積込又は取卸 トラック 重量0. 1 t 中型車(積載量4 t以下) トラックその他諸料金:F1006	1	式			S9996 0 A=0. 10, C=9, D=2, F=851, H=546, I=31, J=2, K=2, M=6 施工内訳0-0071号表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質 t =10mm	0.5	m ²			SQ092 0 * A=1, B=3, D=1 施工内訳0-0073号表
シール材	25	m			SQZ489 0 * A=1 施工内訳0-0074号表
シール材(材料費) 含まず シール材(材料費) (見積) 地覆壁高欄部用	29	L			F1001 0 施工内訳0-0075号表
地覆高欄作業車組立解体工	2	台・回			V1002 0 * 施工内訳0-0075号表
地覆高欄作業車損料費 作業足場 固定式 (排水管設置含む) R7橋梁架設工事の積算3-185	1	式			V1003 0 * 施工内訳0-0076号表
側部足場工費	172	m			V1004 0 * 施工内訳0-0077号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用高欄工 レベル3					Y2T1F0L00
		式			
橋梁用高欄					Y2T1F0L01
		式			
高欄アンカーボルト設置工（見積）					V1101 0 *
	90	箇所			施工内訳0-0078号表
高欄アンカーボルト（特調）					F1101 0
	90	組			
検査路工 レベル3					Y2T1F0Q00
		式			
検査孔蓋					Y2T1F0Q01
		式			
検査孔蓋設置工 FRP製スリット型					V1201 0 *
R7橋梁架設工事の積算3-277	2	箇所			施工内訳0-0079号表
アンカーボルト設置 足場有り 手間のみ（アンカーボルトはF1201に含む）	12	本			S1494 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0080号表
検査孔蓋材料費（見積）					F1201 0
	2	組			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
検査路					Y2T1F0Q01
		式			
検査路架設 足場有り A 1	9	m			S1495 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0081号表
検査路架設（見積） A 2	9	m			V1495 0 * 施工内訳0-0083号表
アンカーボルト設置 足場有り	32	本			S1494 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0084号表
アンカーボルト設置 足場有り	42	本			S1494 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0085号表
アンカーボルト設置 足場有り	40	本			S1494 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0086号表
A1検査路材料費（見積）	1	式			F1202 0
A2検査路材料費（見積）	1	式			F1203 0
桁端部保護塗装工 レベル 3		式			Y2T1F0Q00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面被覆工					Y2T1F0Q01
		式			
表面被覆工 CC-A塗装					V1301 0 *
	129	m ²			施工内訳0-0087号表
銘板工 レベル 3					Y2T1F0V00
		式			
銘板					Y2T1F0V01
		式			
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)					SQ176 0 * A=3, C=1
	1	枚			施工内訳0-0088号表
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)					SQ176 0 * A=3, C=1
	4	枚			施工内訳0-0088号表
仮設工 レベル 2					Y2T1P0000
		式			
仮橋・仮栈橋工 レベル 3					Y2T1P0600
		式			
(賃料)					Y2T1P060L
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮栈橋賃料 プレガーダー・覆工板・鋼矢板・敷鉄板 賃料期間514日	1	式			F1401 0
交通管理工 レベル 3		式			Y2T1P2Y00
交通誘導警備員		式			Y2T1P2Y01
交通誘導警備員A 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	72	日			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0089号表
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	72	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0090号表
有料道路利用料		式			Y2E1K2001
処分費（直工内）					#0042
有料道路利用料	1	式			F9999 0
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋台工 (A 1) レベル 2					Y2Y0L0000
		式			
橋台躯体工 レベル 3					Y2Y0L1000
		式			
コンクリート					Y2Y0L100B
		式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生	49	m3			SQ102 0 * A=1, B=2, C=1, D=14, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1, M=1 施工内訳0-0091号表
鉄筋					Y2Y0L100G
		式			
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 1 6 ~ 2 5 mm, S D 3 4 5	1.11	t			S1460 0 * A=1, B=2, C=3, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0092号表
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 2 2 mm, S D 3 4 5	1.02	t			V1460 0 * 施工内訳0-0095号表
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 1 6 mm, S D 3 4 5	1.30	t			V14601 0 * 施工内訳0-0097号表
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5	0.39	t			V14602 0 * 施工内訳0-0099号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式鉄筋定着加工費 D13 2m以下	88	箇所			F1501 0
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D22	70	箇所			F1505 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 6 ～ 2 5 mm	70	箇所			S1465 0 * A=3, B=2, C=0, F=1 施工内訳0-0101号表
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D16	82	箇所			F1506 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 6 ～ 2 5 mm	82	箇所			S1465 0 * A=3, B=2, C=0, F=1 施工内訳0-0101号表
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D13	17	箇所			F1507 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 3 mm	17	箇所			S1465 0 * A=3, B=1, C=0, F=1 施工内訳0-0102号表
溶融亜鉛めっき費 HDZ T77	16	kg			F1512 0
型枠		式			Y2Y0L100L

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	130	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0065号表
箱抜き 各種型枠	5	m			SQ478 0 * A=6, B=, C=1 施工内訳0-0103号表
円形型枠単価：F1513 支保		式			Y2Y0L100V
パイプサポート支保工（小規模） 耐力 f ≤ 4 0 k N / m 2	8	空m 3			S1451 0 * A=5, B=1 施工内訳0-0104号表
くさび結合支保工 耐力 f ≤ 4 0 k N / m 2	5	空m 3			S1451 0 * A=3, B=1 施工内訳0-0105号表
足場		式			Y2Y0L1010
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	120	掛m ²			S1456 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0051号表
目地		式			Y2Y0L1015
ひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する 時間的制約無し 誘発目地70mm	12	m			F1514 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
KBホルダー D22～D29					F1515 0
	38	個			
誘導鉄板 t1.0×W50×L914					F1516 0
	14	枚			
表面被覆工					Y2T1F0Q01
		式			
表面被覆工 CC-B塗装					V1502 0 *
	45	m ²			施工内訳0-0106号表
橋台工 (A 2) レベル 2					Y2Y0L0000
		式			
橋台躯体工 レベル 3					Y2Y0L1000
		式			
コンクリート					Y2Y0L100B
		式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生					SQ102 0 * A=1, B=2, C=1, D=14, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1, M=1
	34	m3			施工内訳0-0091号表
鉄筋					Y2Y0L100G
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立（一般構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5	1.11	t			S1460 0 * A=1, B=2, C=3, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0092号表
鉄筋工 加工・組立（一般構造物） D 2 2 mm, S D 3 4 5	0.49	t			V1460 0 * 施工内訳0-0095号表
鉄筋工 加工・組立（一般構造物） D 1 6 mm, S D 3 4 5	0.90	t			V14601 0 * 施工内訳0-0097号表
鉄筋工 加工・組立（一般構造物） D 1 3 mm, S D 3 4 5	0.26	t			V14602 0 * 施工内訳0-0099号表
機械式鉄筋定着加工費 D13 2m以下	88	箇所			F1501 0
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D22	70	箇所			F1505 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 6 ～ 2 5 mm	70	箇所			S1465 0 * A=3, B=2, C=0, F=1 施工内訳0-0101号表
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D16	45	箇所			F1506 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 6 ～ 2 5 mm	45	箇所			S1465 0 * A=3, B=2, C=0, F=1 施工内訳0-0101号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接継手 D13	4	箇所			F1507 0
鉄筋工 機械式継手（ねじ加工） D 1 3 mm	4	箇所			S1465 0 * A=3, B=1, C=0, F=1 施工内訳0-0102号表
溶融亜鉛めっき費 HDZ T77	16	kg			F1512 0
型枠		式			Y2Y0L100L
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	98	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0065号表
箱抜き 各種型枠					SQ478 0 * A=6, B=, C=1
円形型枠単価：F1513	2	m			施工内訳0-0103号表
支保		式			Y2Y0L100V
パイプサポート支保工（小規模） 耐力 $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$	20	空m ³			S1451 0 * A=5, B=1 施工内訳0-0104号表
足場		式			Y2Y0L1010

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	90	掛㎡			S1456 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0051号表
目地		式			Y2Y0L1015
ひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する 時間的制約無し 誘発目地70mm	6	m			F1514 0
KBホルダー D22～D29	19	個			F1515 0
誘導鉄板 t1.0×W50×L914	7	枚			F1516 0
表面被覆工		式			Y2T1F0Q01
表面被覆工 CC-B塗装	45	㎡			V1502 0 * 施工内訳0-0106号表
直接工事費					
運搬費		式			Z0004

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費					YZ4010000
		式			
トラック運賃 中型車(積載量4 t 以下) 運搬距離 3 7 5 km	1	台			S2501 0 * A=2, B=375, E=2, G=5, H=, I=1 施工内訳0-0107号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費 (率分)					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額 計					
		式			
請負工事費計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
特殊作業員	0.1	人			R0100 1
普通作業員	0.3	人			R0200 1
諸雑費（労務費合計対象）	15	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

橋面防水工材料費

V0102

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水キャップ（見積） VP40用 溶融亜鉛メッキ	8	個			F0101
水抜管 塩ビ管（V P 4 0）	7	m			T0043
排水パイプ（見積） LH3 曲管, VP40	1	本			F0102
排水パイプ（見積） LH8 曲管, VP40	1	本			F0103
取付金具（見積） SH1 VP40用	1	個			F0104
取付金具（見積） SH2 VP40用	1	個			F0105
*** 単位当り計 ***	1	式			

コンクリートアンカーボルト設置
足場有り

SQ205

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0030

アンカーボルト単価：F0106

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.025	人			R0100 1
普通作業員	0.013	人			R0200 1
土木一般世話役	0.011	人			R2500 1
アンカーボルト	0.999	本			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	本			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	本			
A=2 有り C=1 IV-7-⑩-1			B=	アンカーボルト 単価[円／本]	

木製型枠、製作・設置・撤去		S3941		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0004号表		頁 0 - 0031	
P C 橋片持架設工		脚頭部						㎡ 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		0.40	人			R2500 1			
型わく工		3.20	人			R3300 1			
普通作業員		1.60	人			R0200 1			
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊		0.10	日			T0405			
諸雑費		13	%			#01			
*** 合 計 ***		10	㎡						
*** 単位当り計 ***		1	㎡						
A=1 木製型枠				B=1	IV-7-⑩-12				

木製型枠、製作・設置・撤去
P C橋片持架設工

S3941

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0032

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			R2500 1
型わく工	3.20	人			R3300 1
普通作業員	1.60	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.10	日			T0405
諸雑費	13	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 木製型枠			B=1 IV-7-⑩-12		

鋼製型枠、設置・撤去
P C橋片持架設工

S3941
張出施工部

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表
m² 当り
頁 0 - 0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			R2500 1
型わく工	3.20	人			R3300 1
普通作業員	1.60	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.10	日			T0405
諸雑費	13	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 鋼製型枠			B=1 IV-7-⑩-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.1	人			R2400 1
特殊作業員	0.2	人			R0100 1
普通作業員	0.3	人			R0200 1
セラミックインサート M12	10	個			F0301
諸雑費（労務費合計対象）	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離279km	1	台			S2501 施工内訳0-0009号表
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	5.300	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5.3 資材実重量(t) C=9 船運搬がない場合 F=279 トラック片道運搬距離(陸上km)			B=0 資材実容積(m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増(割)		
H=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う M=6 県外人口50万人未満の都市→鹿児島市			I=31 船運搬なし K=2 発地または着地が県外の時		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下) C=0 トラック運賃割増(割) E=2 発地または着地が県外の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料			B=279 片道運搬距離(陸上km) D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) G=6 県外人口50万人未満の都市→鹿児島市 I=1 公共単価, 参-総-16		
(円/日) @					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製リブ材製作費	0.38	t			V0202 施工内訳0-0011号表
メタルフォーム	10	m ²			R7橋梁架設工事の積算3-160 F0201
剥離剤	0.33	L			F0202
土木一般世話役	0.2	人			R2500
型わく工	0.9	人			R3300
普通作業員	1.4	人			R0200
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

鋼製リブ材製作費

V0202

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0038

R7橋梁架設工事の積算3-160 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角パイプ（見積） 100×100×3.2	515	kg			F0203
リップ溝型鋼 150×50×20×3.2	236	kg			F0204
等辺山形鋼 6×50×50	40	kg			T6203
鋼板 P L 3.2mm	158	kg			T6197
平鋼（見積） 50×4.5	24	kg			F0205
平鋼（見積） 90×4.5	9	kg			F0206
炭素鋼鋼管 32A	1	kg			F0207
炭素鋼鋼管 25A	13	kg			F0208
炭素鋼鋼管 20A	4	kg			F0209
副資材費	1	t			T9990
工場製作工（直接労務費）	8	工数			R9999 12
工場塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント（下塗） 一般外面 塗装回数2回	53	m ²			V3602 2 施工内訳0-0012号表 IV-7-②-2

鋼製リブ材製作費

V0202

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

R7橋梁架設工事の積算3-160

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接労務費	40.8	%			#01 2 直接労務費対象
工場管理費	33.5	%			#02 直接労務費+間接労務費+塗装費対象
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	34	kg			F0210 1
シンナー(希釈剤) 一般塗料用	4	L			F0211 1
橋梁塗装工 労務単価	2.8	人			F0212
諸雑費	10	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下) C=0 トラック運賃割増(割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料			B=14.8 片道運搬距離(陸上km) D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) F=2 発地または着地が鹿児島市の時 I=1 公共単価, 参-総-16		
(円/日) @					

鉄筋加工・組立 (P C橋片持架設工)		V3942 異形鉄筋 3 8mm 異形	SD 3 4 5	脚頭部	施工内訳0-0014号表	頁 0 - 0042
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人				R2500 1
鉄筋工	3.4	人				R1000 1
普通作業員	1.9	人				R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.2	日				T0405
異形棒鋼 (福岡単価) SD345 D38	1.05	t				F1522
諸雑費	2	%				#01
*** 単位当り計 ***	1	t				

鉄筋加工・組立 (P C 橋片持架設工)		S3942 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm		SD 3 4 5 脚頭部		施工内訳0-0015号表		頁 0 - 0043	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		t	当り
土木一般世話役		0.50	人			R2500 1			
鉄筋工		3.40	人			R1000 1			
普通作業員		1.90	人			R0200 1			
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊		0.20	日			T0405			
異形鉄筋 (SD 3 4 5) D 1 6 ～ 2 5 mm		1.05	t			T0674			
諸雑費		2	%			#01			
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=3 C=2	異形 SD 3 4 5 大口単価			B=4 E=1	異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm IV-7-⑩-12				

鹿 児 島 県

2026. 09. 14 13. 01. 56

鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手
機械式継手(ねじ加工) D38+D38

V1511

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0044

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.3	人			R2500
鉄筋工	2.4	人			R1000
普通作業員	0.5	人			R0200
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
鉄筋工	3.40	人			R1000 1
普通作業員	1.90	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.20	日			T0405
異形鉄筋 (SD 3 4 5) D 1 3 mm	1.05	t			T0673
諸雑費	2	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形 SD 3 4 5 C=2 大口単価			B=3 異形鉄筋 1 3mm E=1 IV-7-⑩-12		

コンクリート工（ポンプ車ブーム打設）
（PC橋片持架設工）

S3943
24-12-20（高炉）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0046

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
特殊作業員	1.60	人			R0100 1
普通作業員	1.40	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（24-20） スランプ（12cm）	10.30	m3			S1401 施工内訳0-0019号表
コンクリートポンプ車 運転費 ブーム90～110	1.80	h			S0042 施工内訳0-0020号表
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 ブーム式 90～110 F=1 IV-7-⑩-13			B=4 24-12-20（高炉）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 24－12－20（普通）	1.0	m 3			T0939
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=8 強度（24－20） D=1 公共単価		

コンクリートポンプ車 運転費
ブーム90～110

S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁 0 - 0048

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1	時間			M4375
軽油	13.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=8 ブーム90～110 C=4 潮待割増なし			B=0	当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
特殊作業員	1.60	人			R0100 1
普通作業員	1.40	人			R0200 1
生コン単価（早強セメント） 強度（40 - 20） スランプ（12 cm）	10.30	m3			S1401 施工内訳0-0022号表
コンクリートポンプ車 運転費 ブーム90～110	1.80	h			S0042 施工内訳0-0020号表
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 ブーム式 90～110 F=1 IV-7-⑩-13			B=2 40-12-20（早強）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 40 - 12 - 20（普通）	1.0	m 3			T0965
早強セメント補正 40 - 12 - 20	1.0	m 3			T0913
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=4 早強セメント C=3 スランプ（12 cm）			B=12 強度（40 - 20） D=1 公共単価		

コンクリート工（ポンプ車配管打設）
（P C 橋片持架設工）

S3943
4 0 - 1 2 - 2 0 （早強）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0051

張出施工部

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
特殊作業員	1.60	人			R0100 1
普通作業員	1.40	人			R0200 1
生コン単価（早強セメント） 強度（4 0 - 2 0） スランプ（1 2 cm）	10.30	m3			S1401 施工内訳0-0022号表
コンクリートポンプ車 運転費 配管式 9 0 ～ 1 0 0	1.80	h			S0042 施工内訳0-0024号表
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 配管式 9 0 ～ 1 0 0 D=74 圧送管距離：全延長（m） F=1 IV-7-⑩-13			B=2 4 0 - 1 2 - 2 0 （早強） E=1 ブーム打設又は日々組立・撤去しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式] 圧送能力 90～100 m ³ /h	1	時間			M4266
軽油	9.300	L			T0002
運転手 (特殊)	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=7 配管式 90～100 C=4 潮待割増なし			B=0 当該工事供用 1 日当り運転時間 (標準 0 入力)		

小型構造物ラフテレーンクレーン車打設
24-12-20(普通), 小型車割増無し

SQ102
水平打設距離18m超20m以下 一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

定着突起後処理 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.056	日			T0405 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 0 (普通)	1.061	m 3			T0939 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=8 クレーン車打設(H≤17) E=1 普通			B=9 水平打設距離18m超20m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	4.10	人			R2400 1
橋りょう特殊工	21.80	人			R2200 1
普通作業員	15.80	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.60	日			T0405
P C 鋼より線 S W P R 7 B , ϕ 1 2 . 7 mm	1.06	t			T6240
諸雑費	18	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 縦締 (2 2 5 t 型 1 2 S 1 2 . 7 B)			B=1	IV-7-⑩-15	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	3	人			R2200 1
P Cケーブル定着側装置 (緊張側) 2 2 5 t 型	10	組			T6246
諸雑費 (労務費合計対象)	18	%			#01
*** 合 計 ***	10	ヶ所			
*** 単位当り計 ***	1	ヶ所			

P Cケーブル緊張工 (P C橋片持架設工)		S3950 縦締（2 2 5 t 型）片引		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0028号表		頁 0 - 0056	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
橋りょう世話役		1.50	人			R2400 1			
橋りょう特殊工		8.70	人			R2200 1			
普通作業員		5.30	人			R0200 1			
P Cケーブル定着側装置（緊張側） 2 2 5 t 型		10	組			T6246			
（諸雑費）		6	%			#01			
*** 合 計 ***		10	ヶ所						
*** 単位当り計 ***		1	ヶ所						
A=4 縦締（2 2 5 t 型）片引				C=1	IV-7-⑩-16				

鹿 児 島 県

2026.09.14 13.01.56

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.10	人			R2400 1
橋りょう特殊工	6.60	人			R2200 1
普通作業員	3.00	人			R0200 1
P Cケーブル定着側装置 (緊張側) 2 2 5 t 型	10	組			T6246
(諸雑費)	6	%			#01
*** 合 計 ***	10	ヶ所			
*** 単位当り計 ***	1	ヶ所			
A=3 縦締 (2 2 5 t 型) 両引			C=1	IV-7-⑩-16	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.9	人			R2400 1
橋りょう特殊工	14.5	人			R2200 1
普通作業員	11.5	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.6	日			T0405
PC鋼より線 SWPR19L φ 28. 6mm	1. 06	t			F0503
諸雑費 (労務費合計対象)	15	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	1.4	人			R2200 1
定着装置 1S28.6用	10	組			F0504
諸雑費（労務費合計対象）グリッド筋含む	31	%			#01
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.9	人			R2400 1
橋りょう特殊工	3.9	人			R2200 1
普通作業員	2.3	人			R0200 1
定着装置 1S28.6用	10	組			F0504
諸雑費（労務費合計対象）グリッド筋含む	12	%			#01
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

ゴム支承据付工
P C 橋片持架設

S3930
据付手間のみ

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0061

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.40	人			R2400
橋りょう特殊工	1.80	人			R2200
型わく工	0.40	人			R3300
普通作業員	1.10	人			R0200
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.10	日			T0405
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	個			
A=1 IV-7-⑩-10					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg			T0809
水	338.00	L			無代
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 IV-7-㊟-13					

作業車組立解体工
(P C 橋片持架設工)

S3936

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

頁 0 - 0063

台・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	9.10	人			R2400 1
橋りょう特殊工	61.70	人			R2200 1
普通作業員	51.30	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 5 0 t 吊	13.20	日			T0399
諸雑費	35	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	台・回			
A=1 IV-7-⑩-11					

作業車移動据付工
(PC橋片持架設工)

S3937

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

頁 0 - 0064

台・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.50	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.20	人			R2200 1
普通作業員	1.50	人			R0200 1
諸雑費	33	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	台・回			
A=1 IV-7-⑩-11					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.00	人			R2400
橋りょう特殊工	5.50	人			R2200
普通作業員	7.00	人			R0200
(諸雑費)	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	台・回			
A=1 IV-7-⑩-11					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.50	人			R2400
橋りょう特殊工	1.10	人			R2200
普通作業員	1.10	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 IV-7-⑩-11					

機械器具損料
(P C橋片持架設工)

V3952

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁 0 - 0067

IV-7-⑩-17

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片持架設工用機械器具損料 移動作業車 主桁2 幅員14m以下	263	供用日			M9506 1 供用日数B
片持架設工用機械器具損料 場所打桁架設工具	66	供用日			M9507 1 供用日数C
片持架設工用機械器具損料 チェンブロック 5t吊	132	供用日			M9508 1 供用日数B
片持架設工用機械器具損料 主桁製作用雑器具	287	供用日			M9505 1 供用日数A
緊張ジャッキ・ポンプ損料：225t型 マルチストランド：12S12.7B	209	供用日			M9010 1 供用日数A'
緊張ジャッキ・ポンプ損料：225t型 マルチストランド：12S12.7B	154	供用日			M9010 1 供用日数A'
緊張ジャッキ・ポンプ損料：100t型 シングルストランドシステム：1S28.6	209	供用日			M9020 1 供用日数A'
片持架設工用機械器具損料 グラウトミキ・ポンプ・ウインチ,グラウト流量計 空気圧縮機,水槽,真空ポンプ	209	供用日			M9509 1 緊張ジャッキ・ポンプを除く 供用日数A'
片持架設工用機械器具損料 発動発電機：37／45kVA	287	供用日			M9511 1 供用日数A
諸雑費	2	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=263 移動作業車損料(供用日) B C=132 チェンブロック損料(供用日) B E=209 縦締緊張ジャッキ・ポンプ 損料(供用日) A'			B=66 場所打桁架設工具損料(供用日) C D=287 主桁製作用雑器具損料(供用日) A F=154 縦締緊張ジャッキ・ポンプ 損料(供用日) A'		

頁 0 - 0068

機械器具損料
(PC橋片持架設工)

V3952

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

IV-7-⑩-17

式 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.4	人			R24001
型わく工	0.4	人			R33001
橋りょう特殊工	1.3	人			R22001
普通作業員	1.3	人			R02001
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.3	日			T0405
（支保材損料）	101	日空m3			J0003 10空m3当り
（諸雑費）	4	%			#01
		式			+00
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 柱頭部ブラケット式上支保工（空m3当） C=0 供用日数（標準の場合は、省略）			B=80 施工量 D=1 IV-7-⑩-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.4	人			R24001
型わく工	0.2	人			R33001
橋りょう特殊工	2.4	人			R22001
普通作業員	1.6	人			R02001
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.3	日			T0405
（支保材損料）	101	日・t			J0003
（諸雑費）	25	%			#01
		式			+00
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 柱頭部ブラケット式本体工（t当） C=0 供用日数（標準の場合は、省略）			B=52.1 施工量 D=1 IV-7-⑩-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.1	人			R2400 1
型わく工	0.1	人			R3300 1
橋りょう特殊工	0.5	人			R2200 1
普通作業員	0.5	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，2 5 t 吊	0.1	日			T0405
（支保材損料）	80	日空m3			J0003 1 0 空m 3 当り
（諸雑費）	8	%			#01
		式			+00
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 柱頭部張出床版部・箱桁内部枠組（空m3当） C=0 供用日数（標準の場合は、省略）			B=480 施工量 D=1 IV-7-⑩-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.4	人			R2400 1
橋りょう特殊工	2.6	人			R2200 1
普通作業員	1.8	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.5	日			T0405
吊支保工仮設材損料 側径間部 吊支保工 H形鋼, I 形鋼, 形鋼	54	t 日			F0703
諸雑費（労務費合計対象）	22	%			#01 （労務費）対象
*** 単位当り計 ***	1	t			

支保工（P C橋片持架設工）		VE3931	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0044号表	頁 0 - 0073
側径間部 張出床版部支保工	(吊支保工施工時)		R7橋梁架設工事の積算3-150			空m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
橋りょう世話役	0.1	人			R2400	1	
型わく工	0.1	人			R3300	1	
橋りょう特殊工	0.5	人			R2200	1	
普通作業員	0.5	人			R0200	1	
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.1	日			T0405		
支保工仮設材損料 張出床版部・箱桁内部 枠組式仮設材	54	10空m3日			F0702		
諸雑費（労務費合計対象）	8	%			#01		
					（労務費）対象		
*** 合 計 ***	10	空m3					
*** 単位当り計 ***	1	空m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.1	人			R2400 1
型わく工	0.1	人			R3300 1
橋りょう特殊工	0.5	人			R2200 1
普通作業員	0.5	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.1	日			T0405
支保工仮設材損料 張出床版部・箱桁内部 枠組式仮設材	64	10空m3日			F0702
諸雑費（労務費合計対象）	8	%			#01 （労務費）対象
*** 合 計 ***	10	空m3			
*** 単位当り計 ***	1	空m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			R2500
とび工	1.82	人			R0600
普通作業員	1.82	人			R0200
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 2 5 t 吊	1.82	日			T0405
四角支柱賃料 ユニット柱+頭部ジャッキ+ジャッキ	10	組			V0702 施工内訳0-0047号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
四角支柱ユニット柱賃料 300×1250	54	台日			F0704
四角支柱ユニット柱基本料 300×1250	1	台			F0705
四角支柱頭部ジャッキ賃料 280～580mm	54	台日			F0706
四角支柱頭部ジャッキ基本料 280～580mm	1	台			F0707
四角支柱ジャッキ賃料 280～580mm	54	台日			F0708
四角支柱ジャッキ基本料 280～580mm	1	台			F0709
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
（足場・防護工費）	1	式			
（諸雑費）	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 柱頭部足場工 C=3. 4 供用総月数 E=90 施工量			B=2 柱頭部桁高 6 m未満 D=1 使用回数 G=1 IV-7-⑩-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
（足場・防護工費）	1	式			
（諸雑費）	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 橋側足場工 C=1.8 供用総月数 E=28 施工量			B=1 柱頭部足場工以外 D=1 使用回数 G=1 IV-7-⑩-16		

足場・防護工（P C橋片持架設工）
橋面手摺工

S3951
供用総月数 8.5 箇月 使用回数 1 回

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表
頁 0 - 0079
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(足場・防護工費)	1	式			
(諸雑費)	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 橋面手摺工 C=8.5 供用総月数 E=172 施工量			B=1 柱頭部足場工以外 D=1 使用回数 G=1 IV-7-⑩-16		

手摺先行型枠組足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁 0 - 0080

掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			R2500 1
とび工	7.0	人			R0600 1
普通作業員	1.3	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-㉞-1			B=1 安全ネット不要		

足場・防護工（P C橋片持架設工）
防護工

S3951
供用総月数 3. 4 箇月 使用回数 1 回

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0081

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(足場・防護工費)	1	式			
(諸雑費)	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 防護工 C=3. 4 供用総月数 E=410 施工量			B=1 柱頭部足場工以外 D=1 使用回数 G=1 IV-7-⑩-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	8.0	人			R2400 1
特殊作業員	32.0	人			R0100 1
普通作業員	16.0	人			R0200 1
諸雑費（労務費合計対象）	21	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			R24001
特殊作業員	2.0	人			R01001
諸雑費（労務費合計対象）	15	%			#01
*** 合 計 ***	4	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			R2400 1
特殊作業員	2.0	人			R0100 1
諸雑費（労務費合計対象）	15	%			#01
*** 合 計 ***	2	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			R2400 1
特殊作業員	2.0	人			R0100 1
諸雑費（労務費合計対象）	25	%			#01
*** 合 計 ***	2	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

伸縮継手装置材料費

V0805

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手装置材料費（特調） A1 WF200相当品 止水処理部含む	7.1	m			F0801
カバープレート（特調） A1	2	箇所			F0802
伸縮継手装置材料費（特調） A2 WF200相当品 止水処理部含む	7.1	m			F0803
カバープレート（特調） A2	2	箇所			F0804
*** 単位当り計 ***	1	式			

排水桧		SQ175	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0058号表	頁 0 - 0087	
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下			排水桧単価：F0901				箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員		0.400	人			R0200 1		
土木一般世話役		0.100	人			R2500 1		
排水桧		1.000	個			1		
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用								
《施工パッケージ積算単価》		1.00	箇所					
*** 単位当り計 ***		1	箇所					
A=3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下 C=1 IV-2-⑤-2				B= 排水桧	単価 [円／個]			

排水桧		SQ175	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0059号表	頁 0 - 0088	
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下			排水桧単価：F0902				箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員		0.400	人			R0200 1		
土木一般世話役		0.100	人			R2500 1		
排水桧		1.000	個			1		
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用								
《施工パッケージ積算単価》		1.00	箇所					
*** 単位当り計 ***		1	箇所					
A=3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下 C=1 IV-2-⑤-2				B= 排水桧	単価 [円／個]			

排水管設置
足場有り
機械構成比：

SQZ206

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

頁 0 - 0089

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

排水管設置
足場有り
機械構成比：

SQZ206

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 有り			B=1 IV-7-⑯-2		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手管EX（見積） φ 150用	6	個			F0904
排水管（上部工） 直管, VP150 L=4, 000mm TSスリーブ	12	本			F0905
排水管（上部工） 直管, VP150 L=3, 671mm	1	本			F0906
排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 991mm	1	本			F0907
排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 787mm	1	本			F0908
排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 673mm	1	本			F0909
排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 500mm	1	本			F0910
排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 311mm	1	本			F0911
排水管（上部工） 直管, VP150 L=1, 687mm	1	本			F0912
排水管（上部工） 直管, VP150 L=1, 200mm	1	本			F0913
排水管（上部工）（見積） L1 曲管, VP150	1	本			F0914
排水管（上部工）（見積） L2 曲管, VP150	1	本			F0915

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管（上部工）（見積） L3 曲管, VP150	1	本			F0916
排水管（上部工）（見積） Y1 曲管, VP150	1	本			F0917
排水管（上部工）（見積） Y2 曲管, VP150	1	本			F0918
排水管（上部工）（見積） Y3 曲管, VP150	1	本			F0919
排水管（上部工）（見積） Y4 曲管, VP150	1	本			F0920
排水管（上部工）（見積） Y5 曲管, VP150	1	本			F0921
排水管（上部工）（見積） SR1 曲管, VP150	1	本			F0922
取付金具（上部工）（見積） S1 VP150用	17	個			F0923
取付金具（上部工）（見積） S2 VP150用	2	個			F0924
取付金具（上部工）（見積） S3 VP150用	23	個			F0925
取付金具（上部工）（見積） S4 VP150用	2	個			F0926
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管（下部工） 直管, VP150 L=4, 000mm TSスリーブ	4	本			F0927
排水管（下部工） 直管, VP150 L=3, 000mm	1	本			F0928
排水管（下部工） 直管, VP150 L=2, 840mm	1	本			F0929
排水管（下部工） 直管, VP150 L=2, 209mm	1	本			F0930
排水管（下部工） 直管, VP150 L=1, 449mm	1	本			F0931
排水管（下部工）（見積） SR1 曲管, VP150	1	本			F0932
排水管（下部工） 45° エルボ管	2	本			F0933
取付金具（下部工）（見積） S1 VP150用	13	個			F0934
取付金具（下部工）（見積） S2 VP150用	2	個			F0935
取付金具（下部工）（見積） S3 VP150用	1	個			F0936
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生	46.00	m3			SQ102 施工内訳0-0064号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	220.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0065号表
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5	1.18	t			S1460 施工内訳0-0066号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 地覆工 C=2 設計日打設量 10m3/日以上100m3/日未満 E=1 圧送管追加距離なし			B=46 コンクリート数量 (m3／式) D=1 コンクリートポンプ車打設 F=5 24-12-20(普通)		
G=220 型枠数量 (m ² ／式) I=1.18 異形鉄筋 D 1 3 mm (t ／式) K=2 S D 3 4 5			H=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t ／式) J=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t ／式) O=1 5 0 t 以上 (大口割引適用)		
Q=1 通常			S=1 複合単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
軽油	1.544	L			T0002 1
※※ 代表機材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			E0001
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 普通			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

頁 0 - 0096

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

頁 0 - 0097

1 m² 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

鉄筋工 加工・組立（一般構造物）
D 1 3 mm, S D 3 4 5

S1460

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁 0 - 0098

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 1 3 mm, S D 3 4 5	1	t			S1461 施工内訳0-0067号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：1 0 ～ 1 3 mm	1	t			S1462 施工内訳0-0068号表
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 一般構造物 C=2 異形鉄筋 1 3 mm F=1 水替なし又は災害査定			B=2 S D 3 4 5 D=1 5 0 t 以上（大口割引適用） G=1 II -4-④-1		

♪鉄筋加工
D 1 3 mm, S D 3 4 5

S1461

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

頁 0 - 0099

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形鉄筋 (S D 3 4 5) D 1 3 mm	1.03	t			T0673
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 5 0 t 以上 (大口割引適用)			B=2 異形鉄筋 1 3 mm E=1 II -4-④-3		

♪鉄筋組立（一般構造物）
鉄筋径：10～13mm

S1462

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

頁 0 - 0100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			R2500 1
鉄筋工	3.5	人			R1000 1
普通作業員	0.3	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25t吊	0.11	日			T0405
諸雑費	8	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 一般構造物 C=1 水替なし又は災害査定			B=2 10～13mm D=1 II-4-④-4		

エポキシ樹脂塗装鉄筋加工・組立(一般構造物) V8401
D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0069号表 頁 0 - 0101
t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 1 3mm, S D 3 4 5	1	t			V1464 施工内訳0-0070号表 地覆用
♪鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径：1 0 ～ 1 3mm	1	t			S1462 施工内訳0-0068号表
エポキシ樹脂塗装費 D13	1.03	t			F1004
*** 単位当り計 ***	1	t			

♪鉄筋加工
D 1 3mm, S D 3 4 5

V1464

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0070号表

頁 0 - 0102

地覆用

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形棒鋼 (神戸単価) SD345 D13	1.03	t			F1005
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

施工内訳表

頁 0 - 0103

陸上資材運搬，積込又は取卸

S9996

施工内訳0-0071号表

トラック 重量 0. 1 t

中型車(積載量4 t以下)

トラックその他諸料金：F1006

式 当り

[illegible]

トラック運賃
中型車(積載量4 t 以下)

S2501
運搬距離 8 5 1 km

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0072号表

台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=2 中型車(積載量4 t 以下)			B=851 片道運搬距離(陸上km)		
C=0 トラック運賃割増(割)			D=546 トラックその他諸料金(円/1往復当り)		
E=2 発地または着地が県外の時			G=6 県外人口50万人未満の都市→鹿児島市		
H= 運搬される機械の賃料又は損料(円/日) @			I=1 公共単価, 参-総-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青繊維質（厚 1 0 mm）	1.220	m ²			T0035 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=3 瀝青繊維質 t=10mm		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-⑱-4					

地覆高欄作業車組立解体工

V1002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

頁 0 - 0108

R7橋梁架設工事の積算3-185

台・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	1.5	人			R2200 1
普通作業員	2.0	人			R0200 1
電工	0.5	人			R0900 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.5	日			T0405
諸雑費 (労務費合計対象)	10	%			#01 (労務費) 対象
*** 単位当り計 ***	1	台・回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆高欄作業車(PC橋用) 作業足場固定式	63	供用日			F1003
雑品	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.261	人			R2200
側部足場損料	1.2	月			F1002
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.05	人			R2500
鉄筋工	0.22	人			R1000
普通作業員	0.18	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

検査孔蓋設置工
FRP製スリット型

V1201

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

頁 0 - 0112

R7橋梁架設工事の積算3-277

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.3	人			R2400 1
橋りょう特殊工	0.4	人			R2200 1
普通作業員	0.4	人			R0200 1
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊	0.4	日			T0162
諸雑費（労務費合計対象）	7	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

検査路架設
足場有り

A 1

S1495

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

頁 0 - 0114

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.70	人			R2500 1
特殊作業員	1.70	人			R0100 1
普通作業員	0.80	人			R0200 1
トラック[クレーン装置付]運転費（賃料） 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.71	日			SA012 施工内訳0-0082号表
諸雑費	0.30	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 足場有り			B=1 IV-7-②0-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 賃料 クレーン装置付 4 t 積 2. 9 t 吊	1. 31	供用日			T0162
軽油	29. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 4 t 積 2. 9 t 吊 C=29 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1. 31 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.7	人			R25001
特殊作業員	1.7	人			R01001
普通作業員	0.8	人			R02001
トラック[クレーン装置付]運転費（賃料） 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.71	日			SA012 施工内訳0-0082号表
諸雑費（労務費合計対象）	0.3	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 20	人			R2500 1
特殊作業員	1. 30	人			R0100 1
普通作業員	0. 70	人			R0200 1
アンカーボルト	100. 00	本			
諸雑費	2. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 足場有り C=1 IV-7-㊟-1			B=	アンカーボルト 単価 [円／本]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 20	人			R2500 1
特殊作業員	1. 30	人			R0100 1
普通作業員	0. 70	人			R0200 1
アンカーボルト	100. 00	本			
諸雑費	2. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 足場有り C=1 IV-7-㊟-1			B=	アンカーボルト 単価 [円／本]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 20	人			R2500 1
特殊作業員	1. 30	人			R0100 1
普通作業員	0. 70	人			R0200 1
アンカーボルト	100. 00	本			
諸雑費	2. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 足場有り C=1 IV-7-㊟-1			B=	アンカーボルト 単価 [円／本]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1301
プライマー塗布 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1302
下地調整 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1303
塗装（中塗り）CC-A塗装 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1304
塗装（上塗り）CC-A塗装 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1305
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

橋名板等取付		SQ176		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0088号表		頁 0 - 0121	
200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)								枚 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.150	人			R0200 1			
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)		1.000	枚			T0062 1			
** 代表機材規格 **		-100	%			#01			
この行までは参考表示であり積算には不使用									
《施工パッケージ積算単価》		1.00	枚						
*** 単位当り計 ***		1	枚						
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)				C=1 IV-2-⑤-3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.00	人			R2570
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1 II-5-21-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	1.544	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5	1	t			S1461 施工内訳0-0093号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：1 6 ～ 2 5 mm	1	t			S1462 施工内訳0-0094号表
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 一般構造物 C=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm F=1 水替なし又は災害査定			B=2 S D 3 4 5 D=1 5 0 t 以上（大口割引適用） G=1 II -4-④-1		

♪鉄筋加工
D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

S1461

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0093号表

頁 0 - 0127

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
鉄筋工	1.7	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形鉄筋 (S D 3 4 5) D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 5 0 t 以上 (大口割引適用)			B=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm E=1 II -4-④-3		

♪鉄筋組立（一般構造物）
鉄筋径：1 6 ～ 2 5 mm

S1462

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0094号表

頁 0 - 0128

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			R2500 1
鉄筋工	2.9	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，2 5 t 吊	0.11	日			T0405
諸雑費	8	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 一般構造物 C=1 水替なし又は災害査定			B=3 1 6 ～ 2 5 mm D=1 II -4-④-4		

鉄筋工 加工・組立（一般構造物）
D 2 2 mm, S D 3 4 5

V1460

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

頁 0 - 0129

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 2 2 mm, S D 3 4 5	1	t			V1461 施工内訳0-0096号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：1 6 ～ 2 5 mm	1	t			S1462 施工内訳0-0094号表
*** 単位当り計 ***	1	t			

♪鉄筋加工
D 2 2 mm, S D 3 4 5

V1461

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0096号表

頁 0 - 0130

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
鉄筋工	1.7	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形棒鋼 (福岡単価) SD345 D22	1.03	t			F1521
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 1 6 mm, S D 3 4 5	1	t			V1462 施工内訳0-0098号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：1 6 ～ 2 5 mm	1	t			S1462 施工内訳0-0094号表
*** 単位当り計 ***	1	t			

♪鉄筋加工
D 1 6 mm, S D 3 4 5

V1462

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0098号表

頁 0 - 0132

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
鉄筋工	1.7	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形棒鋼 (福岡単価) SD345 D16	1.03	t			F1520
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工 D 1 3 mm, S D 3 4 5	1	t			V1463 施工内訳0-0100号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：1 0 ～ 1 3 mm	1	t			S1462 施工内訳0-0068号表
*** 単位当り計 ***	1	t			

♪鉄筋加工
D 1 3 mm, S D 3 4 5

V1463

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0100号表

頁 0 - 0134

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			T0405
異形棒鋼 (福岡単価) SD345 D13	1.03	t			F1519
諸雑費	12	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			

鉄筋工 機械式継手（ねじ加工）
D 1 6 ～ 2 5 mm

S1465

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0101号表

頁 0 - 0135

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 0	人			R2500 1
鉄筋工	1. 7	人			R1000 1
普通作業員	0. 4	人			R0200 1
継 手	100	セット			
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=3 機械式継手（ねじ加工） C=0 継手費用（円／セット）			B=2 D 1 6 ～ 2 5 F=1 II -4-④-6		

鉄筋工 機械式継手（ねじ加工）
D 1 3 mm

S1465

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0102号表

頁 0 - 0136

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	1.3	人			R1000 1
普通作業員	0.3	人			R0200 1
継 手	100	セット			
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=3 機械式継手（ねじ加工） C=0 継手費用（円／セット）			B=1 D 1 3 mm F=1 II -4-④-6		

箱抜き
各種型枠

SQ478

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0103号表

頁 0 - 0137

円形型枠単価：F1513 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.020	人			R0200 1
円形型枠	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=6 各種型枠 C=1 全ての費用			B= 円形型枠 単価 [円／m] D=1 IV-2-①-26		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.9	人			R2500 1
型わく工	5.3	人			R3300 1
とび工	2.5	人			R0600 1
普通作業員	5.7	人			R0200 1
諸雑費率	13.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	空m3			
*** 単位当り計 ***	1	空m3			
A=5パイプサポート支保($f \leq 40 \text{ kN/m}^2$):40空m3以下			B=1	Ⅱ-5-⑦-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.4	人			R2500 1
型わく工	1.3	人			R3300 1
とび工	3.3	人			R0600 1
普通作業員	3.3	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.5	日			T0405 1
諸雑費率	33.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	空m3			
*** 単位当り計 ***	1	空m3			
A=3 くさび結合支保 ($f \leq 40 \text{ kN/m}^2$)			B=1	II-5-㉞-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1301
プライマー塗布 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1302
下地調整 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1303
塗装（中塗り）CC-B塗装 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1517
塗装（上塗り）CC-B塗装 時間的制約無し 固定足場	1	m ²			F1518
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

頁 0 - 0141

台	当り
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000
6	6000
7	7000
8	8000
9	9000
10	10000

トラック運賃
中型車(積載量4 t 以下)

S2501
運搬距離 3 7 5 km

施工内訳0-0107号表

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊本工事費＊ ＊					
舗装	レベル 1	式			
舗装工	レベル 2	式			
コンクリート橋上部	レベル 1	式			
PC片持箱桁橋工	レベル 2	式			
橋梁付属物工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
橋梁下部	レベル 1	式			
橋台工（A 1）	レベル 2	式			
橋台工（A 2）	レベル 2	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
運搬費		式			
建設機械運搬費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0144

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0101	排水キャップ（見積） VP40用 溶融亜鉛メッキ	個	2,900					
F0102	排水パイプ（見積） LH3 曲管, VP40	本	21,200					
F0103	排水パイプ（見積） LH8 曲管, VP40	本	21,200					
F0104	取付金具（見積） SH1 VP40用	個	16,000					
F0105	取付金具（見積） SH2 VP40用	個	13,900					
F0106	アンカーボルト ステンレスM12×70	本	318					
F0201	メタルフォーム	m ²	16,200					
F0202	剥離剤	L	340					
F0203	角パイプ（見積） 100×100×3.2	kg	1,900					
F0204	リップ溝型鋼 150×50×20×3.2	kg	173					
F0205	平鋼（見積） 50×4.5	kg	2,000					
F0206	平鋼（見積） 90×4.5	kg	2,000					

登録単価一覧表

頁0-0145

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0207	炭素鋼鋼管 32A	kg	302					
F0208	炭素鋼鋼管 25A	kg	320					
F0209	炭素鋼鋼管 20A	kg	330					
F0210	塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	810					
F0211	シンナー(希釈剤) 一般塗料用	L	420					
F0212	橋梁塗装工 労務単価	人	37,100					
F0213	スクラップ ヘビーH1	t	-42,000					
F0301	セラミックインサート M12	個	314					
F0401	インサートアンカー M12	個	91					
F0402	ネジ切り加工費(見積) D13	箇所	550					
F0501	グリッド筋 D10 12S12.7用	組	1,450					
F0502	スパイラル筋(特調) D13	個	3,600					

登録単価一覧表

頁0-0146

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0503	PC鋼より線 SWPR19L φ 28.6mm	t	580,000					
F0504	定着装置 1S28.6用	組	20,900					
F0601	分散型ゴム支承（特調）	基	2,140,000					
F0701	片持架設用移動作業車改造費 基礎価格×8%	台	3,720,000					
F0702	支保工仮設材損料 張出床版部・箱桁内部 枠組式仮設材	10空m3日	61					
F0703	吊支保工仮設材損料 側径間部 吊支保工 H形鋼, I 形鋼, 形鋼	t 日	185					
F0704	四角支柱ユニット柱賃料 300×1250	台日	15					
F0705	四角支柱ユニット柱基本料 300×1250	台	407					
F0706	四角支柱頭部ジャッキ賃料 280～580mm	台日	23					
F0707	四角支柱頭部ジャッキ基本料 280～580mm	台	500					
F0708	四角支柱ジャッキ賃料 280～580mm	台日	22					
F0709	四角支柱ジャッキ基本料 280～580mm	台	505					

登録単価一覧表

頁0-0147

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0801	伸縮継手装置材料費（特調） A1 WF200相当品 止水処理部含む	m	425,000					
F0802	カバープレート（特調） A1	箇所	51,500					
F0803	伸縮継手装置材料費（特調） A2 WF200相当品 止水処理部含む	m	423,000					
F0804	カバープレート（特調） A2	箇所	51,500					
F0901	排水桝A（見積） グレーチング含む	組	130,000					
F0902	排水桝B（見積） グレーチング含む	組	133,000					
F0904	伸縮継手管EX（見積） φ150用	個	51,000					
F0905	排水管（上部工） 直管, VP150 L=4,000mm TSスリーブ	本	19,400					
F0906	排水管（上部工） 直管, VP150 L=3,671mm	本	17,800					
F0907	排水管（上部工） 直管, VP150 L=2,991mm	本	14,500					
F0908	排水管（上部工） 直管, VP150 L=2,787mm	本	13,500					
F0909	排水管（上部工） 直管, VP150 L=2,673mm	本	12,900					

登録単価一覧表

頁0-0148

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0910	排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 500mm	本	12, 100					
F0911	排水管（上部工） 直管, VP150 L=2, 311mm	本	11, 200					
F0912	排水管（上部工） 直管, VP150 L=1, 687mm	本	8, 180					
F0913	排水管（上部工） 直管, VP150 L=1, 200mm	本	5, 820					
F0914	排水管（上部工）（見積） L1 曲管, VP150	本	53, 000					
F0915	排水管（上部工）（見積） L2 曲管, VP150	本	53, 000					
F0916	排水管（上部工）（見積） L3 曲管, VP150	本	54, 900					
F0917	排水管（上部工）（見積） Y1 曲管, VP150	本	127, 000					
F0918	排水管（上部工）（見積） Y2 曲管, VP150	本	131, 000					
F0919	排水管（上部工）（見積） Y3 曲管, VP150	本	127, 000					
F0920	排水管（上部工）（見積） Y4 曲管, VP150	本	127, 000					
F0921	排水管（上部工）（見積） Y5 曲管, VP150	本	127, 000					

登録単価一覧表

頁0-0149

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0922	排水管（上部工）（見積） SR1 曲管, VP150	本	152,000					
F0923	取付金具（上部工）（見積） S1 VP150用	個	18,200					
F0924	取付金具（上部工）（見積） S2 VP150用	個	23,800					
F0925	取付金具（上部工）（見積） S3 VP150用	個	21,400					
F0926	取付金具（上部工）（見積） S4 VP150用	個	23,800					
F0927	排水管（下部工） 直管, VP150 L=4,000mm TSスリーブ	本	19,400					
F0928	排水管（下部工） 直管, VP150 L=3,000mm	本	14,500					
F0929	排水管（下部工） 直管, VP150 L=2,840mm	本	13,700					
F0930	排水管（下部工） 直管, VP150 L=2,209mm	本	10,710					
F0931	排水管（下部工） 直管, VP150 L=1,449mm	本	7,020					
F0932	排水管（下部工）（見積） SR1 曲管, VP150	本	133,000					
F0933	排水管（下部工） 45° エルボ管	本	1,600					

登録単価一覧表

頁0-0150

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0934	取付金具（下部工）（見積） S1 VP150用	個	14,300					
F0935	取付金具（下部工）（見積） S2 VP150用	個	15,000					
F0936	取付金具（下部工）（見積） S3 VP150用	個	15,000					
F1001	シー ル材（材料費）（見積） 地覆壁高欄部用	L	6,000					
F1002	側部足場損料	月	585					
F1003	地覆高欄作業車(PC橋用) 作業足場固定式	供用日	13,400					
F1004	エポキシ樹脂塗装費 D13	t	77,000					
F1005	異形棒鋼（神戸単価） SD345 D13	t	117,000					
F1006	トラックその他諸料金 関門トンネル通行料金 中型車	式	546					
F1101	高欄アンカーボルト（特調）	組	11,500					
F1201	検査孔蓋材料費（見積）	組	466,000					
F1202	A1検査路材料費（見積）	式	4,560,000					

登録単価一覧表

頁0-0151

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1203	A2検査路材料費（見積）	式	1,890,000					
F1204	アンカーボルト ステンレスM16×120	本	1,010					
F1205	アンカーボルト ステンレスM16×100	本	756					
F1206	アンカーボルト ステンレスM12×100	本	498					
F1301	下地処理 時間的制約無し 固定足場	m ²	1,490					
F1302	プライマー塗布 時間的制約無し 固定足場	m ²	880					
F1303	下地調整 時間的制約無し 固定足場	m ²	2,410					
F1304	塗装（中塗り）CC-A塗装 時間的制約無し 固定足場	m ²	1,630					
F1305	塗装（上塗り）CC-A塗装 時間的制約無し 固定足場	m ²	1,780					
F1401	仮栈橋賃料 プレガーダー・覆工板・鋼矢板・敷鉄板 賃料期間514日	式	12,197,489					
F1501	機械式鉄筋定着加工費 D13 2m以下	箇所	265					
F1502	機械式鉄筋定着加工費 D22 4m超～6m以下	箇所	690					

登録単価一覧表

頁0-0152

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1503	機械式鉄筋定着加工費 D22 2m超～4m以下	箇所	570					
F1504	機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D38	箇所	3,670					
F1505	機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D22	箇所	1,220					
F1506	機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D16	箇所	940					
F1507	機械式継手（特調） 片側＋ボルト 摩擦圧接ｼﾞ継手 D13	箇所	890					
F1512	溶融亜鉛めっき費 HDZ T77	kg	95					
F1513	円形型枠 φ175	m	661					
F1514	ひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する 時間的制約無し 誘発目地70mm	m	11,300					
F1515	KBホルダー D22～D29	個	1,980					
F1516	誘導鉄板 t1.0×W50×L914	枚	900					
F1517	塗装（中塗り）CC-B塗装 時間的制約無し 固定足場	m ²	1,800					
F1518	塗装（上塗り）CC-B塗装 時間的制約無し 固定足場	m ²	1,790					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1519	異形棒鋼（福岡単価） SD345 D13	t	114,000					
F1520	異形棒鋼（福岡単価） SD345 D16	t	112,000					
F1521	異形棒鋼（福岡単価） SD345 D22	t	112,000					
F1522	異形棒鋼（福岡単価） SD345 D38	t	117,000					
F9999	有料道路利用料	式	325,000					

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-3工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

工 種 等	見積金額（円）	割合 （％）
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊		
舗装		
舗装工		
コンクリート橋上部		
PC片持箱桁橋工		
橋梁付属物工		
仮設工		
橋梁下部		
橋台工（Ａ１）		
橋台工（Ａ２）		
直接工事費		
うち材料費		
うち労務費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
うち法定福利費の事業主負担額		
うち建退共制度の掛金		

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-3工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線 鹿児島市喜入中名町地内

[illegible]