設　計　概　要

工　　事　　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-5工区）
工　事　場　所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

（ 今回 ）	（ 前回 ）
道路改良　Ｌ＝５０．０m，Ｗ＝６．０（９．０）ｍ	
軽量盛土工　　Ｖ＝１，２１５m3	
Ｌ型擁壁工　　Ｌ＝５．０ｍ	

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事　務　所　名	鹿児島県道路公社
設　計　書　名	実施設計書
事　　業　　名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A　公共
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	01　鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	０　令和　８年１０月　１日

積算条件／諸経費情報	【 当　世　代 】	【 前　世　代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	０４　道路改良	
施工地域	０６　一般影響有り(2)その他	
現場環境改善費	０２　計上有り（市街地以外）	
消費税税率	０４　消費税税率：１０%	
契約保証	０１　金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	０１　補正無	
週休２日補正	０１　補正なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
道路改良 レベル１		式			Y2E000000
軽量盛土工 レベル２		式			Y2E0G0000
作業土工 レベル３		式			Y2E0L0100
埋戻し		式			Y2E0L0106
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	30	m3			SQZ016　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工内訳0-0001号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 B-1工区→施工箇所	40	m3			SQZ002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=24,G=1 施工内訳0-0002号表
軽量盛土工 レベル３		式			Y2E0G0100
軽量盛土		式			Y2E0G0101

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発泡スチロール設置 雑工種:排水材+基礎砕石+敷砂	1,215	m3			SQZ311　0 A=1,B=1 施工内訳0-0003号表
ＥＰＳブロックＤＸ－２４Ｈ	280	m3			F1003　0
ＥＰＳブロックＤ－２０	935	m3			F1004　0
緊結金具	5,591	個			F1005　0
暗渠排水管据付 直管　φ50～150mm 暗渠排水管単価：F1010	60	m			SQ064　0 A=1,B=1,C=1,D=,F=1,G=1 施工内訳0-0004号表
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材 吸出し防止材単価：F1006	0.5	㎡			SQ091　0 A=4,B=,C=1 施工内訳0-0005号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	式				Y2E0G0106
コンクリート床版 床版厚 15cm, 24-12-20(高炉), 一般養生 圧送管継足無し(30m範囲内) 溶接金網単価：0(別途計上)	82	m3			SQ312　0 A=8,C=1,D=1,E=1,F=2,G=1,H=,I=1 施工内訳0-0006号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３mm, ＳＤ３４５	7.90	t			S1460　0 A=1,B=2,C=2,D=2,F=1,G=1 施工内訳0-0007号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		式			Y2E0G010B
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	9	m3			SQ102　0 A=2,B=9,C=8,D=11,E=2,G=1,H=2,L=1,M=1 施工内訳0-0010号表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	24	㎡			SQZ104　0 A=1,B=5,C=1 施工内訳0-0011号表
箱抜き Ｄ１５０ 円形型枠単価：F1008	22	m			SQ478　0 A=4,B=,C=1,D=1 施工内訳0-0012号表
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	0.4	m3			SQ102　0 A=2,B=9,C=8,D=11,E=2,G=1,H=2,L=1,M=1 施工内訳0-0010号表
基礎砕石 RC-40, ｔ＝7.5cm超12.5cm以下	29	㎡			SQ033　0 A=2,B=2,D=1,E=1 施工内訳0-0013号表
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1	式			S1421　0 A=3,B=1,D=8,E=3,F=26,G=100,H=1,I=1,K=1 施工内訳0-0014号表
支柱設置		式			Y2E0G010G
支柱設置（見積）	680	m			V2000　0 施工内訳0-0019号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
支柱②材料費（見積）	1	式			V1021　0 施工内訳0-0020号表
支柱③材料費（見積）	1	式			V1031　0 施工内訳0-0021号表
壁面材設置		式			Y2E0G010G
壁面材設置	275	㎡			SQZ314　0 A=1 施工内訳0-0022号表
壁面材②材料費（見積）	1	式			V1022　0 施工内訳0-0023号表
壁面材③材料費（見積）	1	式			V1032　0 施工内訳0-0024号表
裏込砕石		式			Y2E0G010L
裏込砕石（軽量盛土） 6m以下	1	m3			SQ315　0 A=1,C=5,E=1 施工内訳0-0025号表
裏込砕石（軽量盛土） 6m超え(付帯工有り) 付帯工の割合0.9を超え1.0以下	93	m3			SQ315　0 A=2,B=10,C=5,E=1 施工内訳0-0026号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋台工 レベル２		式			Y2Y0B0000
路体盛土工 レベル３		式			Y2Y0B0600
路体（購入土）		式			Y2Y0B060G
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価） 644.6/0.9=716.2m3	720	m3			S3191　0 A=1,J=1 施工内訳0-0027号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	640	m3			SQZ004　0 A=2,D=1 施工内訳0-0028号表
橋台土工 レベル３		式			Y2Y0B0B00
埋戻し		式			Y2Y0L0106
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価） (186.9+557.7)/0.9=827.3m3	830	m3			S3191　0 A=1,J=1 施工内訳0-0029号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	740	m3			SQZ016　0 A=3,E=1 施工内訳0-0030号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
背面排水工					Y2E100L00
レベル３		式			
橋台背面排水処理排水		式			Y2E100L01
吸出し防止材設置					SQ091　　0
各種吸出し防止材					A=4,B=,C=1
平面排水材 t=30mm, W=400mm					
吸出し防止材単価：F0110	8	㎡			施工内訳0-0031号表
吸出し防止材設置					SQ091　　0
合繊不織布 t=20mm					A=2,C=1
	0.4	㎡			施工内訳0-0032号表
構造物取壊し工					Y2E1F0L00
レベル３		式			
吹付法面取壊し		式			Y2E1F0L0L
吹付法面取壊し					SQZ031　　0
集積積込有り					A=1,B=2,C=1
機械施工					
	398	㎡			施工内訳0-0033号表
運搬処理工					Y2E1F1Z00
レベル３		式			
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 運搬距離16.0km超23.0km以下、DID有り 機械積込	19	m3			SQZ101　0 A=4,B=1,C=2,D=60,E=1 施工内訳0-0034号表
＊処分費（直工内）＊					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（有筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	19	m3			S9910　0 A=4,B=1,C=3500 施工内訳0-0035号表
擁壁工 レベル２		式			Y2E0L0000
場所打擁壁工（構造物単位） レベル３		式			Y2E0L0G00
L型擁壁		式			Y2E0L0G0L
L型擁壁（場所打ち） 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 基礎砕石有り,均しコン有り,一般養生 圧送管追加無し(30m範囲内)	15	m3			SQ057　0 A=22,C=1,G=2,H=2,I=1,J=1,K=1 施工内訳0-0036号表
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 レベル２		式			Y2E0Q0000
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 レベル３		式			Y2E0Q0600

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		式			Y2E0Q0601
現場打基礎コンクリート 設計断面積　０．１３６㎡／ｍ 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	2	m			S1330　0 A=2,C=1,E=1,F=1,G=0.136,H=1 施工内訳0-0037号表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		式			Y2E0Q0606
コンクリートブロック積工 シラス間知ブロック（標準）　練積	4	㎡			S7041　0 A=5,B=1,C=1.6,F=1,G=1,H=1 施工内訳0-0039号表
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ RC-40	2	m3			SQ046　0 A=1,B=2,D=1 施工内訳0-0042号表
足掛け金具 φ19×400	5	本			F0100　0
仮設工 レベル２		式			Y2E1K0000
交通管理工 レベル３		式			Y2E1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2E1K2Y01

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：１人 交代要員：０人	37	日			S2580　0 A=1,B=1,C=0,D=1 施工内訳0-0043号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：１人 交代要員：０人	37	日			S2580　0 A=2,B=1,C=0,D=1 施工内訳0-0044号表
有料道路利用料		式			Y2E1K2Y01
＊処分費等（直工内）＊					#0042
有料道路利用料	1	式			F1000　0
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0001号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級			ランマ　通称６０～８０ｋｇ級		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0001号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=5　上記以外(小規模) D=1　全ての費用			B=1　土砂 E=1　Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

土砂運搬(標準)　SQZ002

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　B-1工区→施工箇所　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0002号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　B-1工区→施工箇所　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 標準			B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		
C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)			D=1 無し		
E=24 4.0km超5.5km以下			G=1 Ⅱ-1-②-15		

施 工 内 訳 表

発泡スチロール設置　　SQZ311　　施工内訳0-0003号表

雑工種:排水材+基礎砕石+敷砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

発泡スチロール設置　　SQZ311　　施工内訳0-0003号表

雑工種:排水材+基礎砕石+敷砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　排水材+基礎砕石+敷砂			B=1　Ⅱ-2-21-3		

施 工 内 訳 表

暗渠排水管据付　　SQ064　　施工内訳0-0004号表

直管　φ50～150mm　　暗渠排水管単価：F1010　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.012	人			R0200　　1
土木一般世話役	0.004	人			R2500　　1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　据付 C=1　φ50～150mm F=1　全ての費用			B=1　直管 D=　暗渠排水管 単価［円／m］ G=1　Ⅱ-2-⑩-11		

吸出し防止材設置　　SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

各種吸出し防止材　　吸出し防止材単価：F1006　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	㎡			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　各種吸出し防止材 C=1　Ⅱ-2-⑰-1			B=　吸出し防止材 単価［円／㎡］		

施 工 内 訳 表

コンクリート床版　　SQ312　　施工内訳0-0006号表

床版厚 15cm, 24-12-20(高炉), 一般養生　　圧送管継足無し(30m範囲内)　　溶接金網単価：0(別途計上)　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力６５～８５ｍ３／ｈ	0.035	供用日			M4365P 1
普通作業員	0.390	人			R0200 1
土木一般世話役	0.093	人			R2500 1
特殊作業員	0.057	人			R0100 1
型わく工	0.047	人			R3300 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.041	ｍ３			T0939 1
高炉Ｂセメント補正	1.041	ｍ３			T0900 1
軽油	2.298	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=8　24-12-20(高炉) D=1　一般養生 F=2　床版厚 15cm			C=1　小型車割増無し E=1　圧送管継足無し(30m範囲内) G=1　各種溶接金網		

施 工 内 訳 表

コンクリート床版　　SQ312　　施工内訳0-0006号表

床版厚 15㎝, 24-12-20(高炉), 一般養生　　圧送管継足無し(30m範囲内)　　溶接金網単価：0(別途計上)　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H=　溶接金網 単価［円／㎡］			I=1　Ⅱ-2-21-7		

鉄筋工　加工・組立（一般構造物）　S1460

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪鉄筋加工 Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	1	t			S1461　施工内訳0-0008号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：１０～１３㎜	1	t			S1462　施工内訳0-0009号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=2　異形鉄筋　１３㎜ F=1　水替なし又は災害査定			B=2　ＳＤ３４５ D=2　５０ｔ未満 G=1　Ⅱ-4-④-1		

施 工 内 訳 表

♪鉄筋加工　　S1461　　施工内訳0-0008号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.04	日			T0405
異形鉄筋（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜	1.03	ｔ			T0673
諸雑費	12	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｔ			
A=2　ＳＤ３４５ C=2　５０ｔ未満			B=2　異形鉄筋　１３㎜ E=1　Ⅱ-4-④-3		

鹿　児　島　県　　2026.11.06　15.11.59

施 工 内 訳 表

♪鉄筋組立（一般構造物）　S1462　施工内訳0-0009号表

鉄筋径：１０～１３㎜　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人			R2500　1
鉄筋工	3.5	人			R1000　1
普通作業員	0.3	人			R0200　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.11	日			T0405
諸雑費	8	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=1　水替なし又は災害査定			B=2　１０～１３㎜ D=1　Ⅱ-4-④-4		

鹿　児　島　県　　2026.11.06　15.11.59

施 工 内 訳 表

小型構造物ラフテレーンクレーン車打設　SQ102　施工内訳0-0010号表

18- 8-20(高炉), 小型車割増無し　水平打設距離18m超20m以下 一般養生　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型, ２５ｔ吊	0.056	日			T0405　1
普通作業員	0.382	人			R0200　1
土木一般世話役	0.108	人			R2500　1
特殊作業員	0.100	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.061	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	1.061	ｍ３			T0900　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　小型構造物 C=8　クレーン車打設(H≦17) E=2　高炉			B=9　水平打設距離18m超20m以下 D=11　18- 8-20 G=1　小型車割増無し		
H=2　一般養生 M=1　Ⅱ-4-①-4			L=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0011号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0011号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

鹿 児 島 県　　2026.11.06　15.11.59

箱抜き　　SQ478

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

Ｄ１５０　　円形型枠単価：F1008　　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.020	人			R0200 1
円形型枠	1.050	m			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 Ｄ１５０ C=1 全ての費用			B= 円形型枠 単価［円／m］ D=1 Ⅳ-2-①-26		

基礎砕石　　SQ033

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

RC-40, ｔ＝7.5cm超12.5cm以下　　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.008	日			T0456　1
普通作業員	0.019	人			R0200　1
特殊作業員	0.007	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.006	人			R1400　1
土木一般世話役	0.004	人			R2500　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.120	ｍ３			T9106　1
軽油	0.451	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2　ｔ＝7.5cm超12.5cm以下 D=1　全ての費用			B=2　RC-40 E=1　Ⅱ-2-②-2		

鹿　児　島　県　　2026.11.06　15.11.59

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　施工内訳0-0014号表
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	3.00	㎡			S1423 施工内訳0-0015号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	26.00	㎡			S1424 施工内訳0-0016号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	26.00	㎡			S1425 施工内訳0-0018号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=26 コンクリート打設表面積（㎡）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=3 型枠面積（㎡） G=100 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 １８－８－２０（高炉） K=1 Ⅱ-4-③-1			I=1 有り		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0015号表

防草コンクリート　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1 Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８ －２０） スランプ（ ８ cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0017号表
諸雑費	3.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート C=100 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 １８－８－２０（高炉） G=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

生コン単価（高炉セメントＢ）　S1401
強度（１８　－２０）　スランプ（　８　cm）　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.0	ｍ３			T0921
高炉Ｂセメント補正	1.0	ｍ３			T0900
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　高炉セメント（Ｂ） C=2　スランプ（　８　cm）			B=1　強度（１８　－２０） D=1　公共単価		

♪張りコンクリート工（養生）　S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

防草コンクリート　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1 Ⅱ-4-④-6		

支柱設置（見積）　V2000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
型わく工	0.05	人			R3300　1
普通作業員	0.10	人			R0200　1
諸雑費（上記合計）	10	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

支柱②材料費（見積）　V1021

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
専用スタッド（専用支柱）（見積）	326.3	m			F2027
支柱継手金具（見積）	40	組			F2028
セキ板プレート（幅１５０）（見積） 中間床版用	45	m			F2029
支柱固定ファスナー（見積）	99	組			F2031
支柱位置決め支持部材（見積）	118.8	m			F2032
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

支柱③材料費（見積）　V1031

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
専用スタッド（専用支柱）（見積）	353.4	m			F2027
支柱継手金具（見積）	103	組			F2028
セキ板プレート（幅１５０）（見積） 中間床版用	50.4	m			F2029
支柱固定ファスナー（見積）	111	組			F2031
支柱位置決め支持部材（見積）	129.6	m			F2032
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

壁面材設置　　SQZ314

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊			ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊		T0405
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

壁面材設置　　SQZ314

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　　Ⅱ-2-21-10					

施工内訳表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型壁面材Ａ２００（見積）	9	枚			F2003
標準型壁面材Ｂ２００（見積）	2	枚			F2004
標準型壁面材Ａ３００（見積）	394	枚			F2007
標準型壁面材Ｂ３００（見積）	6	枚			F2008
標準型壁面材Ａ４００（見積）	8	枚			F2011
標準型壁面材Ｂ４００（見積）	4	枚			F2012
天端コーナー型壁面材ＣＡ３００（見積）	2	枚			F2016
天端コーナー型壁面材ＣＢ３００（見積）	3	枚			F2017
天端コーナー型壁面材ＣＡ４００（見積）	1	枚			F2018
壁面固定金具（見積） グリップ金具	870	組			F2020
端壁パネルＴ１０３（見積）	5	枚			F2024
端壁パネルＴ１０４（見積）	1	枚			F2025

壁面材②材料費（見積）　V1022

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
端壁固定金具（見積）	12	組			F2026
運賃（ユニック）	1	式			F2033
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

壁面材③材料費（見積）　V1032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型壁面材Ａ１５０（見積）	1	枚			F2001
標準型壁面材Ｂ１５０（見積）	2	枚			F2002
標準型壁面材Ａ２５０（見積）	2	枚			F2005
標準型壁面材Ａ３００（見積）	579	枚			F2007
標準型壁面材Ｂ３００（見積）	6	枚			F2008
標準型壁面材Ａ３５０（見積）	1	枚			F2009
標準型壁面材Ｂ３５０（見積）	2	枚			F2010
天端コーナー型壁面材ＣＡ３００（見積）	6	枚			F2016
天端コーナー型壁面材ＣＢ３００（見積）	5	枚			F2017
壁面固定金具（見積） グリップ金具	1,230	組			F2020
端壁パネルＴ１０３（見積）	11	枚			F2024
端壁固定金具（見積）	22	組			F2026

壁面材③材料費（見積）　V1032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運賃（ユニック）	1	式			F2033
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

裏込砕石（軽量盛土）　SQ315

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

6m以下　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.031	日			T0456　1
普通作業員	0.087	人			R0200　1
特殊作業員	0.034	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400　1
土木一般世話役	0.018	人			R2500　1
切込砕石（Ｃ－４０）	1.200	ｍ３			T0507　1
軽油	2.152	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　6m以下 E=1　Ⅱ-2-21-11			C=5　C-40		

施 工 内 訳 表

裏込砕石（軽量盛土）　SQ315　施工内訳0-0026号表
6m超え(付帯工有り)　付帯工の割合0.9を超え1.0以下　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.072	日			T0405　1
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.031	日			T0456　1
普通作業員	0.087	人			R0200　1
特殊作業員	0.034	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400　1
土木一般世話役	0.018	人			R2500　1
切込砕石（Ｃ－４０）	1.200	ｍ３			T0507　1
軽油	2.151	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　6m超え(付帯工有り) C=5　C-40			B=10　0.9を超え1.0以下 E=1　Ⅱ-2-21-11		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

購入土（現場着単価） S3191

路盤用シラス（現場着単価） 644.6/0.9=716.2m3 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	ｍ３			T0106
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 路盤用シラス(現場着単価)			J=1 Ⅱ-1-②-13,参-共-1		

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0028号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ			振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］ 運転質量３～４ｔ		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0028号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=2　　2.5m以上4.0m未満			D=1　　Ⅱ-1-②-24		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

購入土（現場着単価）　S3191

路盤用シラス（現場着単価）　(186.9+557.7)/0.9=827.3m3　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	m３			T0106
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　路盤用シラス(現場着単価)			J=1　Ⅱ-1-②-13,参-共-1		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0030号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		T0387
タンパ賃料 ６０～８０kg			タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0030号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0030号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3　最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1　Ⅱ-1-③-14		

鹿 児 島 県　　2026.11.06　15.11.59

施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0031号表

各種吸出し防止材　　平面排水材 t=30mm, W=400mm　　吸出し防止材単価：F0110　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	㎡			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　各種吸出し防止材 C=1　Ⅱ-2-⑰-1			B=　吸出し防止材 単価［円／㎡］		

施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0032号表

合繊不織布 t=20㎜　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 ｔ＝２０㎜	1.080	㎡			T0100 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=2 合繊不織布 t=20mm			C=1 Ⅱ-2-⑰-1		

施 工 内 訳 表

吹付法面取壊し　SQZ031　施工内訳0-0033号表

集積積込有り　機械施工　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 バケット容量０．５m3			バックホウ　クローラ型 バケット容量０．５m3		T0461
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

吹付法面取壊し　　SQZ031　　施工内訳0-0033号表

集積積込有り　　機械施工　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 有り C=1 Ⅱ-2-①-30			B=2 機械施工		

施 工 内 訳 表

殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)　SQZ101　施工内訳0-0034号表

運搬距離16.0km超23.0km以下、DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック賃料 ４ｔ積			ダンプトラック 通称４ｔ積級		T0473
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)　SQZ101　施工内訳0-0034号表

運搬距離16.0km超23.0km以下、DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=4 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) C=2 有り E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=60 16.0km超23.0km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0035号表

コンクリート塊（有筋）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=4　コンクリート塊（有筋） C=3500　受入料金（円／単位）			B=1　m3当り		

施 工 内 訳 表

Ｌ型擁壁（場所打ち）　SQ057　施工内訳0-0036号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　基礎砕石有り,均しコン有り,一般養生　圧送管追加無し(30m範囲内)　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	0.013	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.402	人			R0200 1
型わく工	0.190	人			R3300 1
土木一般世話役	0.090	人			R2500 1
とび工	0.060	人			R0600 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.020	ｍ３			T0939 1
高炉Ｂセメント補正	1.020	ｍ３			T0900 1
軽油	0.578	Ｌ			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=22 24-12-20(高炉) G=2 基礎砕石有り I=1 一般養生			C=1 小型車割増無し H=2 均しコン有り J=1 圧送管追加無し(30m範囲内)		

施 工 内 訳 表

Ｌ型擁壁（場所打ち）　SQ057　施工内訳0-0036号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　基礎砕石有り,均しコン有り,一般養生　圧送管追加無し(30m範囲内)　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
K=1　Ⅱ-2-⑤-13					

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　S1330　施工内訳0-0037号表

設計断面積 ０．１３６㎡／ｍ　18-8-40(高炉) 小型車割増無し　一般養生・特殊養生(練炭)　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	0.136	m3			SQ050　施工内訳0-0038号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　18-8-40(高炉) E=1　基礎砕石有り G=0.136　ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］			C=1　小型車割増無し F=1　一般養生・特殊養生(練炭) H=1　Ⅱ-2-③-23		

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　　SQ050　　施工内訳0-0038号表

18-8-40(高炉) 小型車割増無し　　基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	0.122	日			T0439 1
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.058	日			T0456 1
普通作業員	0.604	人			R0200 1
型わく工	0.490	人			R3300 1
特殊作業員	0.294	人			R0100 1
土木一般世話役	0.270	人			R2500 1
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.070	ｍ３			T0922 1
高炉Ｂセメント補正	1.070	ｍ３			T0900 1
軽油	8.410	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

現場打基礎コンクリート　　SQ050

18-8-40(高炉) 小型車割増無し　　基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=2 18-8-40(高炉) E=1 基礎砕石有り G=1 Ⅱ-2-③-23			C=1 小型車割増無し F=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 内 訳 表

コンクリートブロック積工　S7041　施工内訳0-0039号表

シラス間知ブロック（標準）　練積　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートブロック積工［手間］ 間知・ブロック質量１５０kg／個未満 時間的制約　無し　昼間単価	10.00	㎡			TB531
間知ブロック（シラス） ３００×４００，控３５０	10.00	㎡			T1105
胴込コンクリート 強度（１８　－４０） スランプ（　８　cm）	2.13	m3			S1401　施工内訳0-0040号表
裏込コンクリート 強度（１８　－４０） スランプ（　８　cm）	1.79	m3			S1401　施工内訳0-0041号表
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=5　シラス間知ブロック（標準） C=1.6　裏込コンクリート使用量(m3/１０㎡) G=1　無し			B=1　練積 F=1　昼間単価 H=1　Ⅵ-1-⑤-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

胴込コンクリート　　S1401
強度（１８　－４０）　　スランプ（　８　cm）　　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.0	ｍ３			T0922
高炉Ｂセメント補正	1.0	ｍ３			T0900
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　高炉セメント（B） C=2　スランプ（　８　cm）			B=2　強度（１８　－４０） D=1　公共単価		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

裏込コンクリート　　S1401
強度（１８　－４０）　　スランプ（　８　cm）　　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.0	ｍ３			T0922
高炉Ｂセメント補正	1.0	ｍ３			T0900
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　高炉セメント（B） C=2　スランプ（　８　cm）			B=2　強度（１８　－４０） D=1　公共単価		

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　SQ046　施工内訳0-0042号表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　RC-40　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	0.068	日			T0439　1
普通作業員	0.100	人			R0200　1
特殊作業員	0.050	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.030	人			R1400　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	1.130	ｍ３			T9106　1
軽油	2.147	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ D=1　Ⅱ-2-③-19			B=2　RC-40		

鹿　児　島　県　　2026.11.06　15.11.59

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

交通誘導警備員Ａ　　S2580

配置人数（交代要員除く）：１人　　交代要員：０人　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ａ	1.00	人			R2570
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　交通誘導警備員Ａ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

交通誘導警備員Ｂ　　S2580

配置人数（交代要員除く）：１人　　交代要員：０人　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ	1.00	人			R2580
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊本工事費＊＊					
道路改良	レベル１	式			
軽量盛土工	レベル２	式			
橋台工	レベル２	式			
擁壁工	レベル２	式			
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工	レベル２	式			
仮設工	レベル２	式			
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊＊一般管理費等計＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額					
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1003	ＥＰＳブロックＤＸ-２４Ｈ	m3	41,300					
F1004	ＥＰＳブロックＤ-２０	m3	34,000					
F1005	緊結金具	個	565					
F1006	吸出し防止材 ５０㎜	㎡	2,480					
F1008	円形型枠 φ１５０	m	493					
F1010	暗渠排水管 ＶＰ１００	m	1,630					
F2001	標準型壁面材Ａ１５０（見積）	枚	3,060					
F2002	標準型壁面材Ｂ１５０（見積）	枚	2,560					
F2003	標準型壁面材Ａ２００（見積）	枚	3,170					
F2004	標準型壁面材Ｂ２００（見積）	枚	2,670					
F2005	標準型壁面材Ａ２５０（見積）	枚	3,440					
F2007	標準型壁面材Ａ３００（見積）	枚	2,560					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2008	標準型壁面材Ｂ３００（見積）	枚	1,890					
F2009	標準型壁面材Ａ３５０（見積）	枚	4,330					
F2010	標準型壁面材Ｂ３５０（見積）	枚	3,670					
F2011	標準型壁面材Ａ４００（見積）	枚	4,670					
F2012	標準型壁面材Ｂ４００（見積）	枚	3,830					
F2016	天端コーナー型壁面材ＣＡ３００（見積）	枚	3,780					
F2017	天端コーナー型壁面材ＣＢ３００（見積）	枚	3,280					
F2018	天端コーナー型壁面材ＣＡ４００（見積）	枚	5,220					
F2020	壁面固定金具（見積） グリップ金具	組	950					
F2024	端壁パネルＴ１０３（見積）	枚	2,560					
F2025	端壁パネルＴ１０４（見積）	枚	3,110					
F2026	端壁固定金具（見積）	組	850					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0. 4. 8)	単　　価 (1. 5. 9)	単　　価 (2. 6)	単　　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2027	専用スタッド（専用支柱）（見積）	m	5,500					
F2028	支柱継手金具（見積）	組	3,600					
F2029	セキ板プレート（幅１５０）（見積） 中間床版用	m	3,600					
F2031	支柱固定ファスナー（見積）	組	3,600					
F2032	支柱位置決め支持部材（見積）	m	3,100					
F2033	運賃（ユニック）	式	960,000					
F1000	有料道路利用料	式	89,500					
F0100	足掛け金具 φ19×400	本	3,570					
F0110	平面排水材 t=30mm, W=400mm	㎡	6,300					

令和　　年　　月　　日

殿

住　　所
商号又は名称
氏　　名　　印

工　事　費　内　訳　書

工　事　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-5工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

工　種　等	見積金額（円）	割合（%）
＊＊本工事費＊＊		
道路改良		
軽量盛土工		
橋台工		
擁壁工		
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工		
仮設工		
直接工事費		
うち材料費		
うち労務費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		
うち法定福利費の事業主負担額		
うち建退共制度の掛金		
工事原価		
一般管理費計		
工事価格		

工　事　費　内　訳　書

工　事　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-5工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

工　種　等	見積金額（円）	割合 (%)
うち安全衛生経費		