設　計　概　要

工　　事　　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-6工区）
工　事　場　所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

（ 今回 ）	（ 前回 ）
道路改良　L=83.5m, W=6.0(9.0)m	
補強土壁工　　A=883m2	
路体盛土工　　V=3,920m3	

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事　務　所　名	鹿児島県道路公社
設　計　書　名	実施設計書
事　　業　　名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A　公共
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	01　鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	０　令和　８年１０月　１日

積算条件／諸経費情報	【 当　世　代 】	【 前　世　代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	０４　道路改良	
施工地域	０９　補正無し	
現場環境改善費	０２　計上有り（市街地以外）	
消費税税率	０４　消費税税率：１０%	
契約保証	０１　金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	０１　補正無	
週休２日補正	０１　補正なし	
ＩＣＴ３次元管理	０１　なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
道路改良 レベル１		式			Y2E000000
道路土工 レベル２		式			Y2E010000
路体盛土工 レベル３		式			Y2E010600
路体（流用土）		式			Y2E010601
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	3,620	ｍ３			SQZ007　0 A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0001号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID無し 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 B-1工区→現場	3,620	m3			SQZ002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=24,G=1 施工内訳0-0002号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	80	m3			SQZ004　0 A=1,D=1 施工内訳0-0003号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	760	m3			SQZ004　0 A=2,D=1 施工内訳0-0004号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し	3,000	m3			SQZ004　0 A=3,B=1,C=1,D=1 施工内訳0-0005号表
整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)） 10,000m3未満 障害無し 敷外盛土	80	m3			SQZ003　0 A=2,B=1,C=1,D=1 施工内訳0-0006号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価） 橋台背面裏込材	350	m3			S3191　0 A=1,J=1 施工内訳0-0007号表
路床盛土工 レベル３		式			Y2E010B00
路床（購入土）		式			Y2E010B0G
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し	200	m3			SQZ005　0 A=3,B=1,C=1,D=1 施工内訳0-0008号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価）	220	m3			S3191　0 A=1,J=1 施工内訳0-0009号表
法面整形工 レベル３		式			Y2E010G00
法面整形（盛土部）		式			Y2E010G06

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
盛土部法面整形 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 締固め有り，現場制約無し	580	㎡			SQZ029　0 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1 施工内訳0-0010号表
法面工 レベル２		式			Y2E0B0000
植生工 レベル３		式			Y2E0B0100
人工張芝		式			Y2E0B011A
人工張芝	550	㎡			SQZ032　0 A=1 施工内訳0-0011号表
擁壁工 レベル２		式			Y2E0L0000
作業土工 レベル３		式			Y2E0L0100
床掘り		式			Y2E0L0101
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	3,500	m3			SQZ012　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1 施工内訳0-0012号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軟岩掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）					SQZ001　0
障害無し					A=3,B=1,D=1,E=9,H=1,I=1,J=1
破砕片除去無し 集積押土無し					
1,000m3未満	620	ｍ３			施工内訳0-0013号表
積込（ルーズ）					SQZ007　0
土砂					A=1,B=1,C=1
土量50,000m3未満					
	620	ｍ３			施工内訳0-0001号表
埋戻し					Y2E0L0106
		式			
埋戻し					SQZ016　0
最大埋戻幅1m以上4m未満					A=3,E=1
	250	m3			施工内訳0-0014号表
埋戻し					SQZ016　0
最大埋戻幅1m未満					A=4,E=1
	60	m3			施工内訳0-0015号表
残土処理工					Y2E010L00
レベル３					
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
土砂運搬(標準)					SQZ002　0
運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し					A=1,B=1,C=1,D=1,E=24,G=1
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3					
現場→B-1工区	3,110	m3			施工内訳0-0002号表
軟岩運搬(標準)					SQZ002　0
運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し					A=1,B=1,C=2,D=1,E=24,G=1
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3					
現場→B-1工区	620	m3			施工内訳0-0016号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 現場→B-1工区	310	m3			SQZ002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=24,G=1 施工内訳0-0002号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 レベル３		式			Y2E0L0Q00
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		式			Y2E0L0Q01
Ｌ型擁壁設置 Ｈ＝５ｍ 基礎砕石有り,均しコン有り 擁壁単価：F2001	3	m			SQ061　0 A=2,B=1,C=5.0,D=,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0017号表
Ｌ型擁壁設置 Ｈ＝３．７５ｍ 基礎砕石有り,均しコン有り 擁壁単価：F2002	3	m			SQ061　0 A=2,B=1,C=3.75,D=,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0018号表
Ｌ型擁壁設置 T-25 Ｈ＝２．３ｍ 基礎砕石有り,均しコン有り	3	m			SQ061　0 A=2,B=23,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0019号表
ふとんかご設置 階段式 高さ50cm×幅120cm ふとんかご単価：F2011	16	m			SQ095　0 A=1,B=2,C=2,D=,F=1 施工内訳0-0020号表
止杭打込 止杭単価：F2003	8	本			SQ096　0 A=,B=1 施工内訳0-0021号表
補強土壁工 レベル３		式			Y2E0L0V00

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
補強土壁基礎（標準部）		式			Y2E0L0V01
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生	8	m3			SQ102　0 A=1,B=1,C=3,D=3,E=2,G=1,H=2,L=1,M=1 施工内訳0-0022号表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	34	㎡			SQZ104　0 A=1,B=5,C=1 施工内訳0-0023号表
基礎砕石 RC-40，　t ＝17.5cm超20.0cm以下	41	㎡			SQ033　0 A=4,B=2,D=1,E=1 施工内訳0-0024号表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質　t =10mm	0.1	㎡			SQ092　0 A=1,B=3,D=1 施工内訳0-0025号表
補強土壁基礎（段上がり部）		式			Y2E0L0V01
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生	5	m3			SQ102　0 A=1,B=1,C=3,D=3,E=2,G=1,H=2,L=1,M=1 施工内訳0-0022号表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	38	㎡			SQZ104　0 A=1,B=5,C=1 施工内訳0-0023号表
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁		式			Y2E0L0V0B

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
補強土壁壁面材組立・設置 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	883	㎡			SQZ408　0 A=3,B=1 施工内訳0-0026号表
補強土壁壁面材（材料費） コンクリートパネル・パネル付属品等	1	式			V0001　0 施工内訳0-0027号表
補強材取付 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	8,471	m2			SQZ480　0 A=1 施工内訳0-0028号表
補強材（材料費） ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1	式			V0002　0 施工内訳0-0029号表
天端排水材		式			Y2E0L0V01
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材 吸出し防止材単価：F0026	870	㎡			SQ091　0 A=4,B=,C=1 施工内訳0-0030号表
土工		式			Y2E0L0V0B
まき出し・敷均し，締固め ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	7,600	m3			SQZ410　0 A=3,B=1 施工内訳0-0031号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価）	8,460	m3			S3191　0 A=1,J=1 施工内訳0-0009号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砕石投入 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	322	m3			SQZ481　0 A=1 施工内訳0-0032号表
単粒度砕石（Ｓ－３０） ３０～２０㎜	322	ｍ３			T0519　0
水平排水材ＥＦ－３ 幅0.3m	3,243	m			F0027　0
基盤排水層		式			Y2E0L0V0B
切込砕石（Ｃ－４０）	280	ｍ３			T0507　0
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材 吸出し防止材単価：F0025	470	㎡			SQ091　0 A=4,B=,C=1 施工内訳0-0033号表
笠コンクリート		式			Y2E0L0V01
小型構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	19	m3			SQ102　0 A=2,B=4,C=13,D=14,E=2,G=1,H=2,J=2,L=1,M=1 施工内訳0-0034号表
一般型枠 小型構造物	120	㎡			SQZ104　0 A=1,B=2,C=1 施工内訳0-0035号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
目地板					SQ092　0
30m2未満					A=1,B=3,D=1
瀝青繊維質　t=10mm	6	㎡			施工内訳0-0025号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物）					S1460　0
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５	1.91	t			A=1,B=2,C=2,D=2,F=1,G=1 施工内訳0-0036号表
足場工設置・撤去工（見積）	84	m			V1000　0 施工内訳0-0039号表
足場固定金具(見積)	67	set			F0028　0
手摺先行型枠組足場					S1456　0
安全ネット不要	20	掛㎡			A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0040号表
排水対策工		式			Y2E0L0V01
排水マット設置工（見積）	108	m			V2000　0 施工内訳0-0041号表
暗渠排水管据付（複合）					S1550　0
波状管 50～150mm 継手材料費有り					A=1,B=5,C=,D=1,E=20,F=190,H=2,J=4,K=,L=1
単粒度砕石 40～30mm ２０m3/100m					,N=1,P=1
排水管単価：F0030 吸出防止材単価：F0025	71	m			施工内訳0-0042号表
暗渠排水管据付					SQ064　0
波状管 φ50～150mm					A=1,B=3,C=1,D=,E=1,F=1,G=1
継手材料費有り					
排水管単価：F0030	57	m			施工内訳0-0043号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち壁面工（橋台接続部）		式			Y2E100B01
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生	0.7	m3			SQ102　0 A=1,B=1,C=3,D=14,E=2,G=1,H=2,L=1,M=1 施工内訳0-0046号表
一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	㎡			SQZ104　0 A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0047号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３mm，ＳＤ３４５	0.04	t			S1460　0 A=1,B=2,C=2,D=2,F=1,G=1 施工内訳0-0036号表
ボルトメイト(見積) TG-20SN	8	本			F0031　0
アイナット(見積) M20用	8	個			F0032　0
寸切りボルト(見積) M20×170	8	本			F0033　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 レベル２		式			Y2E0S0000
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 レベル３		式			Y2E0S0100

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式			Y2E0S0101
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1	式			S1421　0 A=3,B=1,D=8,E=2,F=46,G=70,H=1,I=1,K=1 施工内訳0-0048号表
排水構造物工 レベル２		式			Y2E100000
側溝工 レベル３		式			Y2E100600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		式			Y2E100601
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m)	27	m			S7011　0 A=1,B=1,C=20,D=1,E=2,G=0.52,H=1,I=1,J=1 施工内訳0-0053号表
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 レベル３		式			Y2E100G00
集水桝		式			Y2E100G06
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下) 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076　0 A=5,C=1,D=0.31,E=3,G=1,H=1 施工内訳0-0054号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉)　０．３７m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下) 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076　0 A=5,C=1,D=0.37,E=3,G=1,H=1 施工内訳0-0055号表
排水構造物工　蓋版　布設（新材） ４０を超え１７０kg／枚以下 蓋板単価：F2004	1	枚			S7015　0 A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0056号表
排水工 レベル３		式			Y2E100V00
縦排水		式			Y2E100V06
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）	4	m			S7011　0 A=1,B=1,C=37,D=3,E=3,H=1,I=1,J=1 施工内訳0-0057号表
張りコンクリート工（縦排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421　0 A=1,D=1,E=0.4,F=4,G=50,H=1,I=2,K=1 施工内訳0-0058号表
ふとんかご設置 階段式 高さ50cm×幅120cm ふとんかご単価：F2011	14	m			SQ095　0 A=1,B=2,C=2,D=,F=1 施工内訳0-0020号表
止杭打込 止杭単価：F2003	6	本			SQ096　0 A=,B=1 施工内訳0-0021号表
縦排水管設置工（見積）	1	式			V3000　0 施工内訳0-0063号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋台背面アプローチ排水工		式			Y2E100V06
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=20mm	0.4	㎡			SQ091　0 A=2,C=1 施工内訳0-0064号表
排水材設置工（構造物背面排水材） 排水材材料費：F2008	26	m			S3065　0 A=,B=1 施工内訳0-0065号表
横断暗渠工 レベル３		式			Y2E100B00
管渠		式			Y2E100B01
横断暗渠工	1	式			V4000　0 施工内訳0-0066号表
構造物撤去工 レベル２		式			Y2E1F0000
構造物取壊し工 レベル３		式			Y2E1F0L00
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cm以下、障害等無し 振動騒音対策不要　積込作業有り	46	㎡			SQZ184　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工内訳0-0077号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	34	m			SQZ185　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工内訳0-0078号表
運搬処理工 レベル３		式			Y2E1F1Z00
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01
殻運搬舗装版破砕 運搬距離10.5km超19.5km以下、DID有り 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	2	m3			SQZ101　0 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1,F=1 施工内訳0-0079号表
Asカッター汚水運搬 運搬距離22.0km超え31.0km以下	1	m3			S1760　0 A=4,B=1 施工内訳0-0080号表
＊処分費（直工内）＊					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m3			S9910　0　＊ A=1,B=1,C=2800 施工内訳0-0082号表
産業廃棄物受入料 汚泥 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1	m3			S9910　0　＊ A=6,B=1,C=30000 施工内訳0-0083号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工 レベル２		式			Y2E1K0000
工事用道路工 レベル３		式			Y2E1K0100
(工事用道路)		式			Y2E1K0101
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し 障害無し 5,000m3未満	240	ｍ３			SQZ001　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,J=1 施工内訳0-0084号表
(土のう)		式			Y2E1K011A
大型土のう撤去 作業半径 6m以下　-3m≦Ｈ≦2m	184	袋			S1899　0 A=4,B=3,C=1,G=1 施工内訳0-0085号表
トラック運賃 小型車(積載量２ｔ以下) 運搬距離３３．８km	1	台			S2501　0 A=1,B=33.8,C=0,D=0,E=1,F=2,H=,I=1 施工内訳0-0087号表
＊処分費（直工内）＊					#0042
産業廃棄物受入料 廃プラスチック 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.4	t			S9910　0　＊ A=7,B=2,C=13000 施工内訳0-0088号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面吹付工 レベル３		式			Y2E1K2T00
(仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付)		式			Y2E1K2T01
仮設用モルタル吹付工（ｔ＝３ｃｍ） 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(4～8t／工事)	881	㎡			S1970　0 B=3,D=2,F=2,G=1 施工内訳0-0089号表
交通管理工 レベル３		式			Y2E1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2E1K2Y01
交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：１人 交代要員：０人	154	日			S2580　0 A=1,B=1,C=0,D=1 施工内訳0-0094号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：１人 交代要員：０人	154	日			S2580　0 A=2,B=1,C=0,D=1 施工内訳0-0095号表
有料道路利用料		式			Y2E1K2Y01
＊処分費等（直工内）＊					#0042

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
有料道路利用料	1	式			F1000　0
舗装 レベル１		式			Y2J000000
舗装工 レベル２		式			Y2J0B0000
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 レベル３		式			Y2J0B0B00
下層路盤		式			Y2J0B0B01
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-30 １層施工	201	㎡			SQ150　0 A=1,B=1,C=100,G=3,I=1,J=1 施工内訳0-0096号表
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-30 １層施工	46	㎡			SQ150　0 A=1,B=1,C=100,G=3,I=1,J=1 施工内訳0-0096号表
上層路盤		式			Y2J0B0B06
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 １層施工	46	㎡			SQ150　0 A=1,B=2,E=100,G=7,I=1,J=1 施工内訳0-0097号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層		式			Y2J0B0B0Q
表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 ｔ＝５０ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)	46	㎡			SQ155　0 A=1,B=3,C=50,D=3,E=3,G=1,H=2,I=2,J=1,K=1,L=1 施工内訳0-0098号表
道路付属施設工 レベル２		式			Y2J1F0000
境界工 レベル３		式			Y2J1F0100
境界杭		式			Y2J1F0101
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし	4	本			S8507　0 A=2,B=3,C=1,D=1,E=1 施工内訳0-0099号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費		式			Z0006
地質試験費		式			YZ6020000

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平板載荷試験 100kN以内	1	箇所			F3000　0
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額 計		式			
請負工事費計					

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0001号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 ０．８ｍ３			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 クローラ型［標準型・排ガス2014年］		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0001号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 Ⅱ-1-②-29			B=1 土量50,000m3未満		

鹿 児 島 県　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0002号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　現場→B-1工区　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0002号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　現場→B-1工区　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準			B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		
C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)			D=1 無し		
E=24 4.0km超5.5km以下			G=1 Ⅱ-1-②-15		

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0003号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．８～１．１ｔ		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0003号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　　2.5m未満			D=1　　Ⅱ-1-②-24		

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0004号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ			振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］ 運転質量３～４ｔ		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0004号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=2　　2.5m以上4.0m未満			D=1　　Ⅱ-1-②-24		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

路体(築堤)盛土　　SQZ004

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・７ｔ級			ブルドーザ［湿地］通称７ｔ級		T0452
振動ローラ賃料 土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ			振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］ 運転質量１１～１２ｔ		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

路体(築堤)盛土　　SQZ004

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 Ⅱ-1-②-24		

施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　SQZ003　施工内訳0-0006号表

10,000m3未満 障害無し　敷外盛土　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)） SQZ003 施工内訳0-0006号表

10,000m3未満 障害無し 敷外盛土 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 敷均し(ﾙｰｽﾞ)			B=1 10,000m3未満		
C=1 無し			D=1 Ⅱ-1-②-22		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

購入土（現場着単価）　S3191

路盤用シラス（現場着単価）　橋台背面裏込材　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	ｍ３			T0106
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　路盤用シラス(現場着単価)			J=1　Ⅱ-1-②-13,参-共-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

路床盛土　　SQZ005

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・７ｔ級			ブルドーザ［湿地］通称７ｔ級		T0452
振動ローラ賃料 土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ			振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］ 運転質量１１～１２ｔ		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SQZ005　　施工内訳0-0008号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 Ⅱ-1-②-26		

施 工 内 訳 表

購入土（現場着単価）　S3191　施工内訳0-0009号表

路盤用シラス（現場着単価）　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	ｍ３			T0106
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　路盤用シラス(現場着単価)			J=1　Ⅱ-1-②-13,参-共-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

盛土部法面整形　　SQZ029

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　締固め有り，現場制約無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

盛土部法面整形　　SQZ029　　施工内訳0-0010号表

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　締固め有り，現場制約無し　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=1 有り D=2 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4		

人工張芝　　SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅１００㎝			張芝 幅１００ｃｍ ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

人工張芝　　SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　Ⅱ-2-①-38					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0012号表

土砂，標準　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

床掘り　　SQZ012

土砂，標準　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 Ⅱ-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

軟岩掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）　SQZ001　施工内訳0-0013号表

障害無し　破砕片除去無し 集積押土無し　1,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 ０．８m3			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス2014］		ME117P
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 通称１３００ｋｇ級			大型ブレーカ 通称１３００kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

軟岩掘削 (ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)　SQZ001　施工内訳0-0013号表

障害無し　破砕片除去無し 集積押土無し　1,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 軟岩 D=1 障害無し H=1 破砕片除去無し J=1 Ⅱ-1-②-7			B=1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ E=9 1,000m3未満 I=1 集積押土無し		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0014号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		T0387
タンパ賃料 ６０～８０kg			タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0014号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0014号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3　最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1　Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0015号表

最大埋戻幅1m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 ０．４５m3			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス2014］		ME113P
タンパ賃料 ６０～８０kg			タンパ及びランマ 通称６０～８０kg級		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0015号表

最大埋戻幅1m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

軟岩運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0016号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　現場→B-1工区　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

軟岩運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0016号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　現場→B-1工区　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準			B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		
C=2 軟岩			D=1 無し		
E=24 4.0km超5.5km以下			G=1 Ⅱ-1-②-15		

施 工 内 訳 表

Ｌ型擁壁設置　SQ061　施工内訳0-0017号表

Ｈ＝５ｍ　基礎砕石有り,均しコン有り　擁壁単価：F2001　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.058	日			T0405　1
普通作業員	0.117	人			R0200　1
土木一般世話役	0.059	人			R2500　1
特殊作業員	0.059	人			R0100　1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.500	個(2m)			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　Ｌ型擁壁 C=5　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ E=1　基礎砕石有り			B=1　壁高直接設定 D=　擁壁 単価［円／個］※2m／個 F=1　均しコン有り		
G=1　Ⅱ-2-⑥-2					

施 工 内 訳 表

Ｌ型擁壁設置　SQ061　施工内訳0-0018号表

Ｈ＝３．７５ｍ　基礎砕石有り,均しコン有り　擁壁単価：F2002　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.058	日			T0405　1
普通作業員	0.117	人			R0200　1
土木一般世話役	0.059	人			R2500　1
特殊作業員	0.059	人			R0100　1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.500	個(2m)			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　Ｌ型擁壁 C=3.75　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ E=1　基礎砕石有り			B=1　壁高直接設定 D=　擁壁 単価［円／個］※2m／個 F=1　均しコン有り		
G=1　Ⅱ-2-⑥-2					

施 工 内 訳 表

Ｌ型擁壁設置　　SQ061　　施工内訳0-0019号表

T-25 Ｈ＝２．３ｍ　　基礎砕石有り,均しコン有り　　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.045	日			T0405　1
普通作業員	0.091	人			R0200　1
土木一般世話役	0.045	人			R2500　1
特殊作業員	0.045	人			R0100　1
Ｌ型擁壁 Ｈ＝２．３ｍ，Ｌ＝２．０ｍ	0.500	個			T2318　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　Ｌ型擁壁 E=1　基礎砕石有り G=1　Ⅱ-2-⑥-2			B=23　Ｈ＝２．３ｍ F=1　均しコン有り		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

ふとんかご設置　　SQ095

階段式 高さ50cm×幅120cm　　ふとんかご単価：F2011　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス３次　０．８ｍ３	0.046	供用日			MC406P　1
普通作業員	0.120	人			R0200　1
特殊作業員	0.032	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.031	人			R1400　1
土木一般世話役	0.022	人			R2500　1
ふとんかご	1.002	m			1
割詰石（鉄線籠用） １５～２０cm	0.570	ｍ３			T0528　1
軽油	2.691	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　設置 C=2　高さ50cm×幅120cm F=1　Ⅱ-2-⑳-3			B=2　階段式 D=　ふとんかご 単価［円／m］		

止杭打込　　SQ096

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

止杭単価：F2003　　本　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.060	人			R0200 1
止杭	1.000	本			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	本			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	本			
A= 止杭 単価［円／本］			B=1 Ⅱ-2-⑳-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	0.123	日			T0439 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
普通作業員	0.135	人			R0200 1
土木一般世話役	0.083	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.081	人			R1400 1
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.071	ｍ３			T0922 1
高炉Ｂセメント補正	1.071	ｍ３			T0900 1
軽油	4.351	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

A=1	無筋・鉄筋構造物		B=1	設計日打設量10m3/日未満	
C=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下		D=3	18- 8-40	
E=2	高炉		G=1	小型車割増無し	

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0022号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
H=2　一般養生 M=1　Ⅱ-4-①-4			L=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0023号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0023号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

基礎砕石　　SQ033

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

RC-40, ｔ＝17.5cm超20.0cm以下　　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.008	日			T0456　1
普通作業員	0.019	人			R0200　1
特殊作業員	0.007	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.006	人			R1400　1
土木一般世話役	0.004	人			R2500　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.240	ｍ３			T9106　1
軽油	0.451	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　ｔ＝17.5cm超20.0cm以下 D=1　全ての費用			B=2　RC-40 E=1　Ⅱ-2-②-2		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

目地板　　SQ092　　施工内訳0-0025号表

30m2未満　　瀝青繊維質　t=10mm　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	1.220	㎡			T0035 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　30m2未満 D=1　Ⅱ-2-⑱-2			B=3　瀝青繊維質　t=10mm		

施 工 内 訳 表

補強土壁壁面材組立・設置　SQZ408　施工内訳0-0026号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５０m3，吊能力２．９ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 山ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５m3　吊能力２．９ｔ		T0462
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

施 工 内 訳 表

補強土壁壁面材組立・設置　　SQZ408　　施工内訳0-0026号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=3　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）			B=1　Ⅱ-2-⑦-3		

補強土壁壁面材（材料費）　V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

コンクリートパネル・パネル付属品等　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材ＡＲ（見積）	708	個			F0001
壁面材ＡＲ－Ｍ２００（見積）	7	個			F0002
壁面材ＷＨ（見積）	105	個			F0003
壁面材ＶＨ（見積）	27	個			F0004
壁面材ＳＱ（見積）	5	個			F0005
壁面材ＬＲ－３５０（見積）	10	個			F0006
壁面材ＬＨ－３５０（見積）	1	個			F0007
グリッドベルトセット（見積）	3,150	set			F0008
鋼製枠セット（見積）	1,477	set			F0009
ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット標準パネル用（見積）	729	set			F0010
ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット天端パネル用（見積）	76	set			F0011
ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット延長調整パネル（見積）	11	set			F0012

補強土壁壁面材（材料費）　V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

コンクリートパネル・パネル付属品等　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
縦目地シート（見積） AP-SHEET	741	枚			F0013
連結プレート(見積) AB-PLATE	60	枚			F0016
吸出し防止材（見積） 縦目地用	26	㎡			F0017
端部調整金具（見積） 1800タイプ	4	本			F0018
アングルピン（見積） AB-M16*120B.M.W	8	set			F0019
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

補強材取付　　SQZ480　　施工内訳0-0028号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　　m2　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

補強材取付　　SQZ480

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　　m2　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　　Ⅱ-2-⑦-4					

補強材（材料費）　V0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アデム　ＨＧ－８０	738	㎡			F0020
アデム　ＨＧ－１５０	2,554	㎡			F0021
アデム　ＨＧ－２００	5,433	㎡			F0022
連結金具（見積） AD-JGL*AZ-SET	1,090	set			F0023
固定ピン（見積） AD-D10*200	1,793	本			F0024
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0030号表

各種吸出し防止材　　吸出し防止材単価：F0026　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	㎡			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　各種吸出し防止材 C=1　Ⅱ-2-⑰-1			B=　吸出し防止材 単価［円／㎡］		

施 工 内 訳 表

まき出し・敷均し，締固め　SQZ410　施工内訳0-0031号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５０m3，吊能力２．９ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 山ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５m3　吊能力２．９ｔ		T0462
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ			振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］ 運転質量３～４ｔ		T0431
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200

施 工 内 訳 表

まき出し・敷均し，締固め　SQZ410　施工内訳0-0031号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

まき出し・敷均し，締固め　　SQZ410　　施工内訳0-0031号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=3　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）			B=1　Ⅱ-2-⑦-6		

施 工 内 訳 表

砕石投入　　SQZ481　　施工内訳0-0032号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５０m3，吊能力２．９ｔ			バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］ 山ﾊﾞｹｯﾄ容量０．５m3　吊能力２．９ｔ		T0462
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

施 工 内 訳 表

砕石投入　　SQZ481　　施工内訳0-0032号表

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　　Ⅱ-2-⑦-7					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

吸出し防止材設置　　SQ091

各種吸出し防止材　　吸出し防止材単価：F0025　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	㎡			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　各種吸出し防止材 C=1　Ⅱ-2-⑰-1			B=　吸出し防止材 単価［円／㎡］		

施 工 内 訳 表

小型構造物人力打設　　SQ102　　施工内訳0-0034号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　　一般養生, 現場内小運搬無し　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.060	ｍ３			T0939 1
高炉Ｂセメント補正	1.060	ｍ３			T0900 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0035号表

小型構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0035号表

小型構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

鉄筋工　加工・組立（一般構造物）　S1460

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪鉄筋加工 Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	1	t			S1461　施工内訳0-0037号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：１０～１３㎜	1	t			S1462　施工内訳0-0038号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=2　異形鉄筋　１３㎜ F=1　水替なし又は災害査定			B=2　ＳＤ３４５ D=2　５０ｔ未満 G=1　Ⅱ-4-④-1		

施 工 内 訳 表

♪鉄筋加工　　S1461　　施工内訳0-0037号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.04	日			T0405
異形鉄筋（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜	1.03	ｔ			T0673
諸雑費	12	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｔ			
A=2　ＳＤ３４５ C=2　５０ｔ未満			B=2　異形鉄筋　１３㎜ E=1　Ⅱ-4-④-3		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

♪鉄筋組立（一般構造物）　S1462　施工内訳0-0038号表

鉄筋径：１０～１３㎜　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人			R2500　1
鉄筋工	3.5	人			R1000　1
普通作業員	0.3	人			R0200　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.11	日			T0405
諸雑費	8	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=1　水替なし又は災害査定			B=2　１０～１３㎜ D=1　Ⅱ-4-④-4		

足場工設置・撤去工（見積）　V1000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			R2500　1
とび工	0.40	人			R0600　1
普通作業員	0.40	人			R0200　1
諸雑費	21	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

手摺先行型枠組足場　　S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

安全ネット不要　　掛㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.6	人			R2500 1
とび工	7.0	人			R0600 1
普通作業員	1.3	人			R0200 1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	掛㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 Ⅱ-5-⑥-1			B=1 安全ネット不要		

鹿 児 島 県

2026.11.11　09.10.59

排水マット設置工（見積）　V2000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.26	人			R0200
裏面排水材ＥＭ－３０Ｃ 厚30㎜　幅250㎜	10	m			F0029
雑品	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

暗渠排水管据付（複合） S1550 施工内訳0-0042号表

波状管 50～150mm 継手材料費有り 単粒度砕石 40～30mm ２０m3/100m 排水管単価：F0030 吸出防止材単価：F0025 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管据付 波状管 φ50～150mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0043号表
フィルター材 単粒度砕石 40～30mm	20.00	m3			SQ065 施工内訳0-0044号表
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材	190.00	㎡			SQ091 施工内訳0-0045号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価［円／m］ E=20 ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）			B=5 波状管 50～150mm D=1 継手材料費有り F=190 吸出防止材設計数量（㎡／100m）		
H=2 単粒度砕石 40～30mm K= 吸出し防止材 単価［円/㎡］ N=1 通常			J=4 各種吸出し防止材 L=1 通常 P=1 Ⅱ-2-⑩-12,14, Ⅱ-2-⑰-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

暗渠排水管据付　　SQ064
波状管　φ50～150mm　　継手材料費有り　　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.008	人			R0200　1
土木一般世話役	0.003	人			R2500　1
暗渠排水管	1.142	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　据付 C=1　φ50～150mm E=1　継手材料費有り			B=3　波状管 D=　暗渠排水管 単価［円／m］ F=1　全ての費用		
G=1　Ⅱ-2-⑩-11					

フィルター材　　SQ065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

単粒度砕石 40～30㎜　　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 0.5～0.6m3 吊能力２．９ｔ	0.054	供用日			ME106P 1
普通作業員	0.080	人			R0200 1
運転手（特殊）	0.036	人			R1400 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
単粒度砕石（Ｓ－４０） ４０～３０㎜	1.200	ｍ３			T0520 1
軽油	2.308	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 単粒度砕石 40～30㎜ D=1 Ⅱ-2-⑩-14			C=1 全ての費用		

吸出し防止材設置　　SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

各種吸出し防止材　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	㎡			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=4　各種吸出し防止材 C=1　Ⅱ-2-⑰-1			B=　吸出し防止材 単価［円／㎡］		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0046号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	0.123	日			T0439　1
特殊作業員	0.130	人			R0100　1
普通作業員	0.135	人			R0200　1
土木一般世話役	0.083	人			R2500　1
運転手（特殊）	0.081	人			R1400　1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.071	ｍ３			T0939　1
高炉Ｂセメント補正	1.071	ｍ３			T0900　1
軽油	4.351	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

A=1	無筋・鉄筋構造物		B=1	設計日打設量10m3/日未満
C=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下		D=14	24-12-20
E=2	高炉		G=1	小型車割増無し

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　　SQ102　　施工内訳0-0046号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　　一般養生　　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2　一般養生 M=1　Ⅱ-4-①-4			L=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0047号表

鉄筋･無筋構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0047号表

鉄筋･無筋構造物　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=1 鉄筋･無筋構造物		

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　　施工内訳0-0048号表
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	2.00	㎡			S1423 施工内訳0-0049号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	46.00	㎡			S1424 施工内訳0-0050号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	46.00	㎡			S1425 施工内訳0-0052号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=46 コンクリート打設表面積（㎡）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=2 型枠面積（㎡） G=70 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 １８－８－２０（高炉） K=1 Ⅱ-4-③-1			I=1 有り		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0049号表

防草コンクリート　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1 Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設） S1424

１８－８－２０（高炉） 目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８ －２０） スランプ（ ８ cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0051号表
諸雑費	3.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート C=70 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 １８－８－２０（高炉） G=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

生コン単価（高炉セメントＢ）　S1401
強度（１８　－２０）　スランプ（　８　cm）　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.0	ｍ３			T0921
高炉Ｂセメント補正	1.0	ｍ３			T0900
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　高炉セメント（Ｂ） C=2　スランプ（　８　cm）			B=1　強度（１８　－２０） D=1　公共単価		

♪張りコンクリート工（養生）　S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

防草コンクリート　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート			B=1 Ⅱ-4-④-6		

施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0053号表

ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m)　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下 時間的制約　無し　　昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝（縦断用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ T-25） ３００×３００×２０００	4.98	個			T1776
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.62	ｍ３			T9106
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　布設（新材） C=20　ｼﾗｽCO 縦断用 T-25　300×300(2m) E=2　切込砕石（再生材）			B=1　シラスコンクリート製品 D=1　一般的な作業 G=0.52　基礎砕石 数量（m3／10m）		
H=1　昼間単価 J=1　Ⅵ-1-⑥-1			I=1　無し		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0054号表

18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.005	日			T0456　1
型わく工	0.615	人			R3300　1
普通作業員	0.617	人			R0200　1
土木一般世話役	0.196	人			R2500　1
特殊作業員	0.036	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	0.329	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	0.329	ｍ３			T0900　1
軽油	0.268	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	％			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=5　18-8-20(高炉) D=0.31　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］ G=1　一般養生・練炭養生			C=1　小型車割増無し E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1　Ⅱ-2-⑩-43		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0055号表

18-8-20(高炉)　０．３７m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.005	日			T0456　1
型わく工	0.681	人			R3300　1
普通作業員	0.692	人			R0200　1
土木一般世話役	0.220	人			R2500　1
特殊作業員	0.042	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	0.392	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	0.392	ｍ３			T0900　1
軽油	0.301	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	％			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

A=5	18-8-20(高炉)	C=1	小型車割増無し
D=0.37	ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］	E=3	人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）
G=1	一般養生・練炭養生	H=1	Ⅱ-2-⑩-43

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015
４０を超え１７０kg／枚以下　蓋板単価：F2004
枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約　無し　昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=1　設置（新材） C=2　４０を超え１７０kg／枚以下 E=1　昼間単価			B=　蓋版単価（円／枚） D=1　一般的な作業 F=1　無し		
G=1　Ⅵ-1-⑥-1					

施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0057号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下 時間的制約　無し　　昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ） ３００×３００×２０００	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　布設（新材） C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m） E=3　基礎工なし			B=1　シラスコンクリート製品 D=3　法面縦排水における作業 H=1　昼間単価		
I=1　無し			J=1　VI-1-⑥-1		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（縦排水溝）　S1421　施工内訳0-0058号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 縦排水溝	0.40	㎡			S1423 施工内訳0-0059号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:無し バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	4.00	㎡			S1424 施工内訳0-0060号表
♪張りコンクリート工（養生） 縦排水溝	4.00	㎡			S1425 施工内訳0-0062号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=1 縦排水溝 E=0.4 型枠面積（㎡） G=50 張りコンクリート平均厚（mm） I=2 無し			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=4 コンクリート打設表面積（㎡） H=1 １８－８－２０（高炉） K=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0059号表

縦排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=1 縦排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:無し　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	2.50	人			R2500　1
特殊作業員	2.10	人			R0100　1
普通作業員	5.00	人			R0200　1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８　－２０） スランプ（　８　cm）	6.05	m3			S1401　施工内訳0-0051号表
バックホウ　運転費 クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊 超低騒音型	16.50	h			S0004　施工内訳0-0061号表
諸雑費	0.70	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　縦排水溝 C=50　コンクリート平均厚（mm） E=2　無し			B=1　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1　１８－８－２０（高炉） G=1　Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

バックホウ　運転費　S0004　施工内訳0-0061号表

クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊　超低騒音型　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制　０．８m3 吊能力２．９ｔ	1	時間			ME106
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=11　クローラ型０．８ｍ３(ｸﾚｰﾝ付超低騒音) C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力) E=2　超低騒音地域			B=11　岩石補正なし D=4　潮待割増なし F=6　排出ガス対策型（２０１４年規制）		

♪張りコンクリート工（養生）　S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

縦排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=1 縦排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-6		

縦排水管設置工（見積）　V3000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水管 VP300	7	m			F2005
９０° エルボ VP300用	1	個			F2006
支持金具(見積) VP300用　ホールインアンカー込	3	組			F2007
土木一般世話役	1	人			R2500　1
普通作業員	3	人			R0200　1
諸雑費	20	%			#01　1
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0064号表

合繊不織布 t=20㎜　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 ｔ＝２０㎜	1.080	㎡			T0100 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=2 合繊不織布 t=20㎜			C=1 Ⅱ-2-⑰-1		

排水材設置工（構造物背面排水材）　S3065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

排水材材料費：F2008

m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.03	人			R2500
普通作業員	0.26	人			R0200
排水材材料費	10.50	m			1
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=　排水材材料費（円／m）			B=1　Ⅱ-2-26-1		

横断暗渠工　　V4000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 養生無し	11	m3			SQ102　施工内訳0-0067号表
鉄筋コンクリート台付管据付 管径 600～800mm 台付管単価：F2009	17	m			SQ069　施工内訳0-0068号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　６００×６００（２ｍ）	32	m			S7011　施工内訳0-0069号表
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1	式			S1421　施工内訳0-0070号表
重力式擁壁（1.0＜Ｈ＜2.0m） 18-8-40(高炉), 小型車割増無し 基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生	9	m3			SQ054　施工内訳0-0072号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉)　０．８６m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076　施工内訳0-0073号表 一般養生・練炭養生
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉)　１．０３m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076　施工内訳0-0074号表 一般養生・練炭養生
排水構造物工　蓋版　布設（新材） ４０を超え１７０kg／枚以下 蓋板単価：F2010	2	枚			S7015　施工内訳0-0075号表
床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し, 障害無し	120	m3			SQZ012　施工内訳0-0076号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	60	m3			SQZ016　施工内訳0-0015号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	60	m3			SQZ002　施工内訳0-0002号表 現場→B-1工区
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　SQ102
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　打設量 10～100m3/日, 養生無し　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.068	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.018	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.017	人			R1400 1
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.071	ｍ３			T0922 1
高炉Ｂセメント補正	1.071	ｍ３			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　SQ102　施工内訳0-0067号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　打設量 10～100m3/日, 養生無し　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H=1 養生無し L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

鉄筋コンクリート台付管据付　SQ069

管径 600～800㎜　台付管単価：F2009　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3　吊能力2.9ｔ	0.056	日			T0445　1
普通作業員	0.100	人			R0200　1
土木一般世話役	0.050	人			R2500　1
運転手（特殊）	0.040	人			R1400　1
特殊作業員	0.040	人			R0100　1
鉄筋コンクリート台付管	1.001	m			1
軽油	2.267	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　据付 C=　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 単価［円／m］ E=1　Ⅱ-2-⑩-19			B=3　管径 600～800㎜ D=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0069号表

ｼﾗｽCO 水路用　６００×６００（２ｍ）　　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下 時間的制約　無し　　昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ） ６００×６００×２０００	4.98	個			T1247
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.96	ｍ３			T9106
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　布設（新材） C=40　ｼﾗｽCO 水路用　６００×６００（２ｍ） E=2　切込砕石（再生材）			B=1　シラスコンクリート製品 D=1　一般的な作業 G=0.8　基礎砕石 数量（m3／10m）		
H=1　昼間単価 J=1　Ⅵ-1-⑥-1			I=1　無し		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　　施工内訳0-0070号表
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	6.00	㎡			S1423 施工内訳0-0049号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉）　目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	78.00	㎡			S1424 施工内訳0-0071号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	78.00	㎡			S1425 施工内訳0-0052号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　防草コンクリート D=8　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=78　コンクリート打設表面積（㎡）			B=1　無（土工で基面整正を計上） E=6　型枠面積（㎡） G=100　張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1　１８－８－２０（高炉） K=1　Ⅱ-4-③-1			I=1　有り		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８ －２０） スランプ（ ８ cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0051号表
諸雑費	3.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=3 防草コンクリート C=100 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 １８－８－２０（高炉） G=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

重力式擁壁（1.0＜Ｈ＜2.0m）　SQ054　施工内訳0-0072号表

18-8-40(高炉)，小型車割増無し　基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制　０．４５m3 吊能力２．９ｔ	0.071	供用日			ME114P　1
型わく工	0.401	人			R3300　1
普通作業員	0.400	人			R0200　1
土木一般世話役	0.280	人			R2500　1
特殊作業員	0.060	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1.040	ｍ３			T0922　1
高炉Ｂセメント補正	1.040	ｍ３			T0900　1
軽油	1.373	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　擁壁平均高 1.0m超2.0m未満 D=1　小型車割増無し F=1　均しコン無し			B=2　18-8-40(高炉) E=2　基礎砕石有り G=1　一般養生		

施 工 内 訳 表

重力式擁壁（1.0＜Ｈ＜2.0m）　SQ054　施工内訳0-0072号表

18-8-40(高炉)，小型車割増無し　基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
I=1　Ⅱ-2-⑤-7					

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0073号表

18-8-20(高炉)　０．８６m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.008	日			T0456　1
型わく工	1.205	人			R3300　1
普通作業員	1.284	人			R0200　1
土木一般世話役	0.409	人			R2500　1
特殊作業員	0.093	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	0.895	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	0.895	ｍ３			T0900　1
軽油	0.485	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=5　18-8-20(高炉) D=0.86　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］ G=1　一般養生・練炭養生			C=1　小型車割増無し E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1　Ⅱ-2-⑩-43		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0074号表

18-8-20(高炉)　１．０３m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.009	日			T0456　1
型わく工	1.376	人			R3300　1
普通作業員	1.477	人			R0200　1
土木一般世話役	0.470	人			R2500　1
特殊作業員	0.110	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.060	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	1.060	ｍ３			T0900　1
軽油	0.560	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	％			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=5　18-8-20(高炉) D=1.03　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］ G=1　一般養生・練炭養生			C=1　小型車割増無し E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1　Ⅱ-2-⑩-43		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015
４０を超え１７０kg／枚以下　蓋板単価：F2010

枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約　無し　昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=1　設置（新材） C=2　４０を超え１７０kg／枚以下 E=1　昼間単価			B=　蓋版単価（円／枚） D=1　一般的な作業 F=1　無し		
G=1　Ⅵ-1-⑥-1					

鹿　児　島　県

2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

床掘り　　SQZ012

土砂，平均施工幅1m以上2m未満　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3		T0478
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

床掘り　　SQZ012

土砂，平均施工幅1m以上2m未満　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 Ⅱ-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0077号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　　SQZ184

舗装版厚15cm以下、障害等無し　　振動騒音対策不要　積込作業有り　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0077号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 Ⅳ-3-②-3			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0078号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)２０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深)２０cm級 ブレードφ５６cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0078号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ４５cm			コンクリートカッタ（ブレード) 径１８インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0078号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離10.5km超19.5km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 通称１０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離10.5km超19.5km以下、DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 10.5km超19.5km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

Asカッター汚水運搬　S1760　施工内訳0-0080号表

運搬距離22.0km超え31.0km以下　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	12.99	人			R0200
側溝清掃車運転費（泥水運搬工）	12.99	日			SA770　施工内訳0-0081号表
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=4　22.0km超え31.0km以下			B=1　Ⅱ-3-⑥-1		

側溝清掃車運転費（泥水運搬工）　SA770

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（一般）	1.00	人			R1500
軽油	84.00	L			T0002
側溝清掃車［ブロワ式］ ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０m3／分	1.00	供用日			M3542
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　ブロワ式 ﾎｯﾊﾟ 収集容量9.0m3 風量40m3/min C=84　燃料消費量（Ｌ）			B=1　運転労務数量（人） D=1　機械損料（供用日数）		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0082号表

アスファルト塊（掘削）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　アスファルト塊（掘削） C=2800　受入料金（円／単位）			B=1　m3当り		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0083号表

汚泥　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=6　汚泥 C=30000　受入料金（円／単位）			B=1　m3当り		

鹿 児 島 県　　2026.11.11　09.10.59

施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0084号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 ０．８m3			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス2014］		ME117P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0084号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂			B=1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C=2 押土無し			D=1 障害無し		
E=3 5,000m3未満			J=1 Ⅱ-1-②-7		

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　S1899　　施工内訳0-0085号表

作業半径 6m以下　-3m≦Ｈ≦2m　　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
特殊作業員	0.09	人			R0100 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）	0.09	日			SA740 施工内訳0-0086号表
諸雑費	0.40	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	袋			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	袋			
A=4 撤去 C=1 -3m≦Ｈ≦2m			B=3 作業半径 6m以下 G=1 Ⅱ-5-⑩-3		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転費（賃料）　SA740　施工内訳0-0086号表
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.21	供用日			T0439
軽油	101.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　クローラ型０．８ｍ３（クレーン付） C=101　燃料消費量（Ｌ）			B=1　特殊運転手（人） D=1.21　機械賃料（供用日数）		

施 工 内 訳 表

トラック運賃　S2501　施工内訳0-0087号表

小型車(積載量２ｔ以下)　運搬距離３３．８km　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃	1	台			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=1 小型車(積載量２ｔ以下)			B=33.8 片道運搬距離（陸上km）		
C=0 トラック運賃割増（割）			D=0 トラックその他諸料金（円／１往復当り）		
E=1 発地、着地ともに県内の時			F=2 発地または着地が鹿児島市の時		
H= 運搬される機械の賃料又は損料	(円／日) @		I=1 公共単価,参-総-16		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0088号表

廃プラスチック　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=7　廃プラスチック C=13000　受入料金（円／単位）			B=2　t当り		

施 工 内 訳 表

仮設用モルタル吹付工（ｔ＝３ｃｍ）　S1970　施工内訳0-0089号表

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(4～8t／工事)　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） ４ｔ～８ｔ	1.60	ｔ			T0801
Ｃｏ用砂（小口） 荒目・細目（洗い）	4.72	ｍ３			T0501
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／ｈ 所要空気量10～19m3／ｍｉｎ	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0090号表
空気圧縮機運転費（賃料） ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　１０．５～１１．０m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0091号表
発動発電機運転費（賃料） ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0092号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式　０．３４ｍ３	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0093号表
計量器［骨材累加算・機械式］ ３００ｋｇ×１槽・２桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動　長７ｍ　幅３５０ｍｍ	1.40	日			M7402 1

施 工 内 訳 表

仮設用モルタル吹付工（ｔ＝３ｃｍ）　S1970　施工内訳0-0089号表

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(4～8t／工事)　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
諸雑費	4.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
B=3　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(4～8t／工事) F=2　揚水ポンプ無し			D=2　Ｃｏ用（洗）砂　荒目・細目 G=1　Ⅱ-5-⑳-1		≪小口≫

施 工 内 訳 表

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機（法面用）運転費　S0075　施工内訳0-0090号表

湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／ｈ　所要空気量10～19m3／ｍｉｎ　ｈ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式　吐出量０．８～１．２ｍ３／ｈ	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			

施 工 内 訳 表

空気圧縮機運転費（賃料）　SA051　施工内訳0-0091号表

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　１０．５～１１．０m3／min　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛，10.5～11.0m3／min １０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	1.71	日			T0306
軽油	59.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=6　ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　１０．５～１１．０m3／min C=1　発動発電機 E=59　軽油燃料量			B=0　日運転時間（ﾓｰﾀｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻの場合入力） D=1.71　賃料供用日数		

施 工 内 訳 表

発動発電機運転費（賃料）　SA061　施工内訳0-0092号表

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，４５kVA	1.71	供用日			T0368
軽油	31.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=10　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA D=31　燃料消費数量			C=1.71　賃料供用日数		

ホイールローダ運転費（賃料）　SA077

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0093号表

ホイール式　０．３４ｍ３　　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラクタショベル賃料 ホイール式　０．３４m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	15.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　ホイール式　０．３４ｍ３ C=15　燃料消費量			B=0.8　運転労務数量 D=1.58　機械賃料数量		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0094号表

交通誘導警備員Ａ　　S2580

配置人数（交代要員除く）：１人　　交代要員：０人　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ａ	1.00	人			R2570
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　交通誘導警備員Ａ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　　S2580　　施工内訳0-0095号表

配置人数（交代要員除く）：１人　　交代要員：０人　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ	1.00	人			R2580
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0096号表

再生砕石 RC-30　１層施工　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ	0.001	供用日			ME031P　1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415　1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413　1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400　1
普通作業員	0.002	人			R0200　1
特殊作業員	0.001	人			R0100　1
土木一般世話役	0.001	人			R2500　1
再生砕石（ＲＣ－３０）	0.127	ｍ３			T9105　1
軽油	0.140	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0096号表

再生砕石 RC-30　1層施工　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=1 車道・路肩部 C=100 全仕上り厚［mm］ I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30 J=1 Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150

粒調砕石 M-30　１層施工　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ	0.001	供用日			ME031P　1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415　1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413　1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400　1
普通作業員	0.002	人			R0200　1
特殊作業員	0.001	人			R0100　1
土木一般世話役	0.001	人			R2500　1
粒調砕石（Ｍ－３０）	0.127	ｍ３			T0511　1
軽油	0.140	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150

粒調砕石 M-30　１層施工　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=1 車道・路肩部 E=100 全仕上り厚［mm］ I=1 全ての費用			B=2 上層路盤 G=7 粒調砕石 M-30 J=1 Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下　SQ155　施工内訳0-0098号表

t＝５０ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅１．４～３．０ｍ	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 ３～４ｔ	0.001	日			T0420 1
普通作業員	0.004	人			R0200 1
運転手（特殊）	0.002	人			R1400 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下　SQ155　施工内訳0-0098号表

t＝５０ｍｍ, 密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　車道･路肩部			B=3　表層		
C=50　平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=3　W=1.4m以上3.0m以下		
E=3　密粒度As(再生)			G=1　締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2　As合材 100ｔ未満/工事		
J=1　通常時間帯			K=1　全ての費用		
L=1　Ⅳ-1-②-2,8					

境界杭設置（コンクリート製）　S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0099号表

根巻基礎なし　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	本			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 Ⅵ-2-⑨-1,参-共-70			B=3 １０本未満 D=1 夜間作業しない場合		

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊本工事費＊＊					
道路改良	レベル１	式			
道路土工	レベル２	式			
法面工	レベル２	式			
擁壁工	レベル２	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	レベル２	式			
排水構造物工	レベル２	式			
構造物撤去工	レベル２	式			
仮設工	レベル２	式			
舗装	レベル１	式			
舗装工	レベル２	式			
道路付属施設工	レベル２	式			
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費		式			
地質試験費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊＊共通仮設費計＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額					
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	壁面材ＡＲ（見積）	個	19,400					
F0002	壁面材ＡＲ－Ｍ２００（見積）	個	31,900					
F0003	壁面材ＷＨ（見積）	個	9,680					
F0004	壁面材ＶＨ（見積）	個	9,680					
F0005	壁面材ＳＱ（見積）	個	9,570					
F0006	壁面材ＬＲ－３５０（見積）	個	25,000					
F0007	壁面材ＬＨ－３５０（見積）	個	13,100					
F0008	グリッドベルトセット（見積）	set	1,980					
F0009	鋼製枠セット（見積）	set	3,400					
F0010	ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット標準パネル用（見積）	set	1,800					
F0011	ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット天端パネル用（見積）	set	400					
F0012	ﾊﾟﾈﾙ付属部材セット延長調整パネル（見積）	set	2,350					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0013	縦目地シート（見積） AP-SHEET	枚	400					
F0016	連結プレート(見積) AB-PLATE	枚	250					
F0017	吸出し防止材（見積） 縦目地用	㎡	400					
F0018	端部調整金具（見積） 1800タイプ	本	35,000					
F0019	アングルピン（見積） AB-M16*120B.M.W	set	560					
F0020	アデム　ＨＧ－８０	㎡	2,050					
F0021	アデム　ＨＧ－１５０	㎡	3,080					
F0022	アデム　ＨＧ－２００	㎡	3,680					
F0023	連結金具（見積） AD-JGL*AZ-SET	set	650					
F0024	固定ピン（見積） AD-D10*200	本	140					
F0025	吸出し防止材Ｓ－１００ 基盤排水用 厚1.0～1.1㎜	㎡	320					
F0026	吸出し防止材Ｓ－３００ 天端排水用 厚3.0㎜	㎡	790					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0027	水平排水材ＥＦ－３ 幅0.3m	m	450					
F0028	足場固定金具(見積)	set	1,700					
F0029	裏面排水材ＥＭ－３０Ｃ 厚30㎜　幅250㎜	m	1,770					
F0030	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　φ150	m	1,980					
F0031	ボルトメイト(見積) TG-20SN	本	870					
F0032	アイナット(見積) M20用	個	2,600					
F0033	寸切りボルト(見積) M20×170	本	2,000					
F2001	擁壁(見積) H5000×L2000	個	808,000					
F2002	擁壁(見積) H3750×L2000	個	490,000					
F2003	止杭 松丸太末口9cm L=2.0m	本	1,060					
F2004	鋼製蓋板 500×500用 T-25 607×607×65	組	34,000					
F2005	排水管 VP300	m	16,900					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2006	９０° エルボ VP300用	個	9,730					
F2007	支持金具(見積) VP300用　ホールインアンカー込	組	22,000					
F2008	排水材 400×30	m	2,600					
F2009	鉄筋コンクリート台付管 φ600	m	73,500					
F2010	鋼製蓋板 900×900用 T-25 995×1000×90	組	89,900					
F2011	ふとんかご 高さ50cm,幅120cm	m	4,210					
F3000	平板載荷試験 100kN以内	箇所	258,000					
F1000	有料道路利用料	式	146,000					

令和　　年　　月　　日

殿

住　　所
商号又は名称
氏　　名　　印

工　事　費　内　訳　書

工　事　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-6工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

工　種　等	見積金額（円）	割合（%）
＊＊本工事費＊＊		
道路改良		
道路土工		
法面工		
擁壁工		
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		
排水構造物工		
構造物撤去工		
仮設工		
舗装		
舗装工		
道路付属施設工		
直接工事費		
うち材料費		
うち労務費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		

工　事　費　内　訳　書

工　事　名	指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R8-6工区）
工 事 場 所	指宿鹿児島インター線　鹿児島市喜入中名町地内

工　種　等	見積金額（円）	割合 （%）
うち法定福利費の事業主負担額		
うち建退共制度の掛金		
工事原価		
一般管理費計		
工事価格		
うち安全衛生経費		